



PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

ULICA POPRZECZNA


km 0+000÷ 0+115,00



km 0+115,00 ÷ 0+169,10




ULICA SŁONECZNA




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10


SZCZEGÓŁ "A"




SZCZEGÓŁ "B"




SZCZEGÓŁ OPORNIKA 8x30cm NA ŁAWIE BET. Z OPOREM



SZCZEGÓŁ "D"



SZCZEGÓŁ "E"



OBJAŚNIENIA:

- 1 - Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm typu "DOMINO" na jezdni - kolor szary,
- 2 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm,
- 3 - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20cm,
- 4 - Wzmocnienie podłoża - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 15cm,
- 5 - Ściek z kostki betonowej wibroprasowanej typu "HOLLAND" grub. 8cm - kolor szary,
- 6 - Krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny "na płasko" 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,
- 7 - Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm typu "DOMINO" na zjazdach i dojazdach do posesji - kolor grafitowy,
- 8 - Podbudowa zasadnicza z betonu kl. C8/10 grub. 18cm na zjazdach i dojazdach do posesji,
- 9 - Krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,
- 10 - Krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny wystający 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,
- 11 - Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm typu "DOMINO" na chodniku - kolor czerwony,
- 12 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm,
- 13 - Opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,

Nazwa obiektu budowlanego	Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor. Działki nr: 544/5 i 503.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE				
Skala	1:50; 1:10	Data	październik 2020r.	Nr rysunku	3
Projektant	tech. Andrzej Włodarczyk			Konstr. - inż. 1471/90/Lo	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Głuszko			Konstr. - inż. 1548/92/Lo	