





RZUT PIWNIC  
PRZEDSZKOLE NR 5  
"PIĄTECZKA"  
SKALA 1:100



Zestawienie pomieszczeń	
L.P.	Nazwa pomieszczenia
0/1	magazyn żywności
0/2	magazyn żywności
0/3	kuchnia
0/4	skład opału
0/5	pralnia/suszenia
0/6	pom. gospodarcze
0/7	magazyn żywności
0/8	obieradnia
0/9	komunikacja
0/10	wc
Razem	

Ściany zewnętrzne fundamentowe	
Ściany zewnętrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-031, docieplić od poziomu parteru do głębokości posadowienia góry ław fundamentowych BSO, przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0.035$ W/m*K; gr. 17 cm.	
SG-041	
Ściany zewnętrzne fundamentowe	
Ściany zewnętrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-041, docieplić od poziomu parteru do głębokości 0,5 m pod poziomem terenu metodą BSO, przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0.035$ W/m*K; gr. 16 cm.	



Pracownia Architekta Spółka z o.o.		Nr rysunku:	
ul. Żabińa 24 22-400 Ostrowiec Sw. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaarchitekta@poczta.pl		P1	
Projektant: Architektura		227/KL/72	
Asystent projektanta:		-----	
Sprawdzający: Architektura		mgr inż. arch. Andrzej Papierz	
Nr upr.:		110/90/WL	
Podpis:			
Data opracowania: lipiec 2019r.		RZUT PIWNIC	

Branża: ARCHITEKTURA		Skala: 1:100	
Inwestor: Gmina Mijska		Adres budowy: Przedszkole Nr 5 "Piąteczka"	
ul. A. Świętochowskiego 14		ul. Wodna 9	
11-100 Lidzbark Warmiński		11-100 Lidzbark Warmiński	
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY		Typ rysunku: RZUT PIWNIC	