


# SZCZEGÓŁ 14

## MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ



1. ŚRODEK KLEJĄCY - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. RURA SPUSTOWA
7. DYBEL MOCUJĄCY RURĘ SPUSTOWĄ
8. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ

**Uwaga!**

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

<b>Pracownia Audytorska Spółka z o.o.</b> ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: <b>S14</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b> Inwestor: <b>Gmina Miejska Lidzbark Warmiński</b> ul. A. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Skala: <b>1:100</b> Adres budowy: <b>Przedszkole Nr 5 "Piłeczek"</b> ul. Wodna 9 11-100 Lidzbark Warmiński
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Rodzaj projektu: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Tytuł rysunku: <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
				Data opracowania: <b>lipiec 2019r.</b>	
		Nr upr.:	Podpis:		