

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : POBUDOWA PIECA KAFLOWEGO TYPU B2 DO 1 M3
ADRES INWESTYCJI : TEREN ABM1
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA UL. ZJEDNOCZENIA 110

DATA OPRACOWANIA : 03.03.2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 0,00 %
VAT [V] 8,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
03.03.2022

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-02 1301-07	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu B-2 z kafli kwadratowych obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 30,46 r-g/szt.	r-g	30,4600	0,000	0,00		
2*		-- M -- kafle narożne 32 szt./szt.	szt.	32,0000	0,000		0,00	
3*		kafle środkowe 66 szt./szt.	szt.	66,0000	0,000		0,00	
4*		kafle wieńcowe narożne 4 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
5*		kafle wieńcowe środkowe 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
6*		cegła budowlana pełna 162 szt./szt.	szt.	162,0000	0,000		0,00	
7*		prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania 54 szt./szt.	szt.	54,0000	0,000		0,00	
8*		glina surowa zduńska 0,38 m³/szt.	m³	0,3800	0,000		0,00	
9*		glina ogniotrwała surowa szamotowa 0,012 t/szt.	t	0,0120	0,000		0,00	
10*		drut stalowy okrągły 3 mm 3,7 kg/szt.	kg	3,7000	0,000		0,00	
11*		blacha przedpiecowa niepokryta 0,9 kg/szt.	kg	0,9000	0,000		0,00	
12*		ruszt 230x180 mm 2 kg/szt 2 kg/szt.	kg	2,0000	0,000		0,00	
13*		drzwiczki 300x420 mm 11 kg/szt 11 kg/szt.	kg	11,0000	0,000		0,00	
14*		rura piecowa z blachy stalowej o śr. 137 mm 2,1 kg/szt.	kg	2,1000	0,000		0,00	
15*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
16*		-- S -- wyciąg 1,52 m-g/szt.	m-g	1,5200	0,000			0,00
17*		środek transportowy 0,04 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:			0,00			0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od $\Sigma(R+M+S)$				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł