

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.	m ²		
d.1	0502-01	69,51	m ²	69,510	
				RAZEM	69,510
2	KNR 19-01	Rozebranie istniejących listew drewnianych.	m		
d.1	0933-05	4,2+4,2+4,2+4,2 +4,2+6,25+6,25+4,2+4,2+4,2+6,1+6,1	m	58,300	
				RAZEM	58,300
2		Prace montażowe			
3	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.	m ²		
d.2	2702-01	(4,2*4,2+4,2*6,25+4,2*6,1)	m ²	69,510	
				RAZEM	69,510
4	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02	(4,2+4,2+4,2+4,2 +4,2+6,25+6,25+4,2+4,2+4,2+6,1+6,1)*2,9	m ²	169,070	
				RAZEM	169,070
5	NNRNKB 202	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.2	2015-01	169,07	m ²	169,070	
				RAZEM	169,070
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.2	1501-07	(4,2+4,2+4,2+4,2 +4,2+6,25+6,25+4,2+4,2+4,2+6,1+6,1)*2,9	m ²	169,070	
				RAZEM	169,070
7	KNR 19-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m ²		
d.2	0933-03	69,51	m ²	69,510	
				RAZEM	69,510
8	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.2	1111-08	69,51	m ²	69,510	
				RAZEM	69,510
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
d.2	1113-08	58,30	m	58,300	
				RAZEM	58,300
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m ³		
d.2	0108-11	1,5	m ³	1,500	
	0108-12			RAZEM	1,500
11	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED moduł 600 x 600, 4 x 9W (LED) wraz ze źródłami światła	kpl.		
d.2	0503-03	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000