

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D- 01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.32		
2 d.1	D- 00.00.00	Mechaniczna ścinka poboczy szer. 1,50m	m <sup>2</sup>	961.50		
3 d.1	D- 01.02.01	Korekta korony drzew, wycięcie konarów, posuszu ze skrajni drogowej około 30%	szt.	1.00		
4 d.1	D- 01.02.01	Korekta korony drzew, wycięcie konarów, posuszu ze skrajni drogowej około 30%	szt.	4.00		
5 d.1	kalkul. indyw.	Frezowanie pni	szt.	4.00		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
2		<b>ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE</b>				
1 d.2	D- 06.04.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku samochodami na składowisko Wykonawcy, wykonanie rowu wraz ze skarpowaniem obu skarp	m	390.00		
2 d.2	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku samochodami na składowisko Wykonawcy, wykonanie przepustów	m <sup>3</sup>	(17x1.0x1.5) 25.50		
3 d.2	D- 06.02.01	Wykonanie przepustu pod drogą PE lub PP fi 600 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, ścianami czołowymi z kamienia typu formak	m	9.00		
4 d.2	D- 06.02.01	Wykonanie przepustów na zjazdach PE lub PP fi 400 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, obrukowaniem ścian wg przekroju konstrukcyjnego	m	8.00		
5 d.2	D- 08.05.01	Wykonanie pobocza i wyspy z kostki kamiennej 9/11- nowa kostka	m <sup>2</sup>	185.81		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE</b>						
3		<b>PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC</b>				
1 d.3	D- 04.01.01	Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem grysem 2/5	m <sup>2</sup>	421.00		
2 d.3	D- 08.01.01	Opornik betonowy zatopiony o wymiarach 12x25x100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,05 m2	m	538.60		
3 d.3	D- 08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,04 m2	m	59.68		

Razem dział: PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC					
4		NAWIERZCHNIE			
1 d.4	D- 05.03.05	Warstwa wiążąco-profilująca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. średnio 7 cm - AC-0/16W-50/70 wraz ze skropieniem emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m2	m2	1632.50	
2 d.4	D- 05.03.05	Warstwa ścieralna na jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70 wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m2	m2	1632.50	
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1 d.5	kalkul. indyw..	Montaż nowych barier drogowych na SP-06 na przepuszcie fi 800 – rozstaw słupków co 2,0 m	m	24.00	
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					