
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie - ETAP II
ADRES INWESTYCJI: ul. Okrężna 19, 64 -100 Leszno

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Kosztytarys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	(poz.3) / 10000 = 0,220	0,00	0,00
2 d.1	kalk. własna	Przegląd sieci kanalizacji deszczowej kamerą inspekcyjną	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty przygotowawcze						0,00
2		Roboty rozbiórkowe				
3 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2	2 197,500	0,00	0,00
4 d.2	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm	m2	poz.3 = 2 197,500	0,00	0,00
5 d.2	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm	m2	poz.3 = 2 197,500	0,00	0,00
6 d.2	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2	20,000	0,00	0,00
7 d.2	KNR 2-01 0239-03 0214-02	Roboty wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km; grunt kat. I-II - załadowanie kruszywa pozyskanego z rozbiórki, wywóz i wyładowanie	m3	747,150	0,00	0,00
8 d.2	KNR 2-01 0229-03 analogia	Przemieszczenie spycharkami destruktu asfaltowego na odkład na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3	poz.3 * 0,08 = 175,800	0,00	0,00
9 d.2	KNR 2-01 0229-06 analogia	Przemieszczenie spycharkami destruktu asfaltowego w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3	poz.3 * 0,08 = 175,800	0,00	0,00
10 d.2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m3	poz.6 * 0,02 = 0,400	0,00	0,00
11 d.2	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m3	747,950	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
3		Nawierzchnia jezdni manewrowej				
12 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 068,000	0,00	0,00
13 d.3	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - beton C3/4	m2	poz.12 = 2 068,000	0,00	0,00
14 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	poz.13 = 2 068,000	0,00	0,00
15 d.3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.13 = 2 068,000	0,00	0,00
16 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	poz.13 = 2 068,000	0,00	0,00
Razem dział: Nawierzchnia jezdni manewrowej						0,00
4		Nawierzchnia chodnika				
17 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	36,08 + 93,42 = 129,500	0,00	0,00
18 d.4	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - beton C3/4	m2	poz.17 = 129,500	0,00	0,00
19 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	poz.18 = 129,500	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
20 d.4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.18 = 129,500	0,00	0,00
21 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	poz.18 = 129,500	0,00	0,00
Razem dział: Nawierzchnia chodnika						0,00
5		Krawężnik betonowy				
22 d.5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	(5,76 + 3,05 + 2,99 + 11,94 + 2,33 + 1,23 + 15,83 + 28,88 + 3,64 + 11,91 + 4,14 + 10,41 + 7,35 + 2,07 + 9,20 + 2,4 + 11,65 + 2,74 + 3,19 + 6,14) = 146,850	0,00	0,00
23 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	(5,76 + 3,05 + 2,99 + 11,94 + 2,33 + 1,23 + 15,83 + 28,88 + 3,64 + 11,91 + 4,14 + 10,41 + 7,35 + 2,07 + 9,20 + 2,4 + 11,65 + 2,74 + 3,19 + 6,14) * 0,25 * 0,30 = 11,014	0,00	0,00
24 d.5	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3	(3,05 + 1,23 + 3,64 + 4,14 + 6,14 + 2,07 + 2,4 + 2,74) * 0,25 * 0,30 = 1,906	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
25 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,76 + 2,99 + 11,94 + 2,33 + 15,83 + 28,88 + 11,91 + 10,41 + 7,35 + 9,20 + 11,65 + 3,19 = 121,440	0,00	0,00
26 d.5	KNR 2-31 0403-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m	(3,05 + 1,23 + 3,64 + 4,14 + 6,14 + 2,07 + 2,4 + 2,74) = 25,410	0,00	0,00
Razem dział: Krawężnik betonowy						0,00
6		Krawężnik betonowy (obniżony)				
27 d.6	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	3,05 + 21,11 = 24,160	0,00	0,00
28 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	(3,05 + 21,11) * 0,25 * 0,3 = 1,812	0,00	0,00
29 d.6	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,05 + 21,11 = 24,160	0,00	0,00
Razem dział: Krawężnik betonowy (obniżony)						0,00
7		Obrzeże betonowe				
30 d.7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	0,41 + 4,74 + 5,052 + 0,75 + 9,34 + 2,5 = 22,792	0,00	0,00
31 d.7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	(0,41 + 4,74 + 5,052 + 0,75 + 9,34 + 2,5) * 0,2 * 0,2 = 0,912	0,00	0,00
32 d.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	0,41 + 4,74 + 5,052 + 0,75 + 9,34 + 2,5 = 22,792	0,00	0,00
Razem dział: Obrzeże betonowe						0,00
8		Przebudowa rur spustowych				
33 d.8	kalk. własna	Przebudowa rur spustowych	m	3,7 + 3,32 + 2,34 + 2,36 + 2,91 + 3,5 = 18,130	0,00	0,00
Razem dział: Przebudowa rur spustowych						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
9		Inne				
34 d.9	kalk. własna	Demontaż bramy rozwiernej, ocynkowanie ogniowe i pomalowanie proszkowo, ponowny montaż wraz z doposażeniem w system automatycznego otwierania tj. - Montaż lampy sygnalizacyjnej - Jedna linia fotokomórek - Piloty 6 szt. - Napęd bramy - Wymiana słupka na nowy	kpl	1,000	0,00	0,00
35 d.9	kalk. własna	Wykonanie przepustu z rury fi 200	m	50,000	0,00	0,00
Razem dział: Inne						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00