



PRZEKRÓJ D-D



DETAL NR 10 - SKARPA  
SKALA 1:20



NASYP Z MATERIAŁU NIESPOISTEGO DOBRZE ZAGĘSZCZALNEGO O WSKAŹNIKU RÓŻNOZIARNISTOŚCI  $CU \geq 4$ . WYMAGANE ZAGĘSZCZENIE DO UZYSKANIA WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA  $IS \geq 0,97$  W CAŁEJ OBJĘTOŚCI. KONTROLĘ ZAGĘSZCZENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DLA KAŻDEJ WBUDOWYWANEJ WARSTWY. PODŁOŻE NASYPU POWINNO BYĆ ZAGĘSZCZONE/OSUSZONE DO TAKIEGO STOPNIA BY MOŻLIWE BYŁO UZYSKANIE NA JEGO POWIERZCHNI WARTOŚCI WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA  $E2 \geq 30/40$  (DLA GRUNTÓW SPOISTYCH/NIESPOISTYCH). W CELU PROWADZENIA STAŁEJ KONTROLI ZAGĘSZCZENIA ORAZ WBUDOWYWANEGO MATERIAŁU NALEŻY PROWADZIĆ NADZÓR GEOTECHNICZNY. WARSTWY WIERZCHNIE SKARPY WYKONAĆ WG DETALU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECCY SP. Z O.O.			
OBIEKT	AMFITEATR			
ADRES	KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11			
INWESTOR	GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ			
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Sanecki		MAZ/1076/PBKb/21
BRANŻA	ARCHITEKTURA		STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:100, 1:20		NR RYSUNKU	PZT-05
RYSUNEK	PRZEKROJE D-D, DETAL		DATA	03.2022
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			