


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY II - II  
(W POPRZĘK DROGI A - A')



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA KR2 i G4

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| E2<br>min100MPa | kostka kamienna granitowa łupana  | 9cm  |
|                 | podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004  | 4cm  |
|                 | podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, wg PN-S-06102       | 23cm |
|                 | w-wa mrozochronna z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, wg PN-S-06102 | 40cm |
|                 | geowłóknina separacyjno - filtracyjna o włóknach ciągłych wzmacniona przez igłowanie - Mp≥250g/m2, CBR≥2,5kN          |      |
| RAZEM           |   | 76cm |

|                      |  |                 |                    |
|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SANECCY SP. Z O.O.   |                 |                    |
| OBIEKT               | AMFITEATR  |                 |                    |
| ADRES                | KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 |                 |                    |
| INWESTOR             | GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ  |                 |                    |
| PROJEKTOWAŁ          | mgr inż. Piotr Kaczmarczyk   | MAP/0378/PBD/15 |                    |
| SPRAWDZIŁ            | mgr inż. Michał Cieślík  | MAP/0010/PBD/15 |                    |
| BRANŻA               | Drogi  | STADIUM         | Projekt WYKONAWCZY |
| SKALA                | 1:50   | NR RYSUNKU      | D - 05             |
| RYSUNEK              | PRZĘKRÓJ II-II   | DATA            | marzec 2022        |
| PROJEKT NUMER        | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  |                 |                    |