


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III - III
(W POPRZEK DROGI B - B')



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA KR2 i G4	
kostka kamienna granitowa łupana	9cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004	4cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, wg PN-S-06102	23cm
w-wa mrozochronna z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, wg PN-S-06102	40cm
geowłóknina separacyjno - filtracyjna o włóknach ciągłych wzmocniona przez igłowanie - Mp≥250g/m2, CBR≥2,5kN	
RAZEM	76cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECCY SP. Z O.O		
OBIEKT	AMFITEATR		
ADRES	KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11		
INWESTOR	GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Kaczmarczyk	MAP/0378/PBD/15	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Michał Cieślík	MAP/0010/PBD/15	
BRANŻA	Drogi	STADIUM	Projekt WYKONAWCZY
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	D - 06
RYSUNEK	PRZEKRÓJ III-III	DATA	marzec 2022
PROJEKT NUMER	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		