


Typowy przekrój konstrukcyjny chodnika

skala 1:50

szer. zmienna
istn. jezdnia

szerokość zmienna
chodnik



Betonowa kostka brukowa, SZARA, fazowana, typu „prostokąt”
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
Uzupełnienie ist. podbudowy:
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5


gr. 8 cm
gr. 3 cm
gr. 10 cm

Typowy przekrój konstrukcyjny zjazdu

skala 1:50

szer. zmienna
istn. jezdnia


szerokość zmienna
zjazd




Betonowa kostka brukowa, GRAFITOWA, fazowana, typu „prostokąt”
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
Uzupełnienie ist. podbudowy:
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5

gr. 8 cm
gr. 3 cm
gr. 15 cm


Szczegół A Skala 1:10



Szczegół B Skala 1:10



Szczegół C Skala 1:10



- S01 Krawężnik bet. drogowy 15x30x100
- S02 Obrzeże betonowe 8x30x100
- S03 Ława betonowa C12/15
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

ROADI Sp. z o. o.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdańsk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576
biuro@roadi.pl www.roadi.pl
tel. 607-125-664; 601-841-525



Zadanie/Obiekt	CZĘŚĆ 3 - REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ UL. WARSZAWSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM			
Adres	Woj.: pomorskie Powiat: nowodworski Gmina: Nowy Dwór Gdański			
Inwestor	Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański			Stadium projektu
Nazwa Tomu	Projekt Wykonawczy			P.W.
Nazwa Teczki/ opracowania	Układ drogowy			Branża
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE			Drogowa
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Data opracowania
Opracował	inż. Marcin POTRZEBOWSKI	-		10/2023
Projektował	mgr inż. Łukasz KOTULSKI	POM/0331/PWBD/15		Rys nr : 3
Sprawdził	mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI	POM/0332/PWBD/15		Skala 1:500