

# Kosztorys

## Kosztorys

Budowa: **"DDL Puchatek Krościenko Niżne- modernizacja budynku**

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont sali na parterze przy klatce schodowej wraz z instalacją elektryczną i wyposażeniem**

Inwestor: **GMINA MIASTO KROSNO**  
**38-400 Krosno ul. Lwowska 28a**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:  
**2024-03-05**

## Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>				
1	Rozdział	<b>Remont pomieszczenia sali głównej</b>				
1.1	Element	<b>Prace rozbiórkowe</b>				
1.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	29,240		
		Wyliczenie ilości robót:				
		8,6*3,4		29,240000		
				RAZEM:		29,240
1.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i parapetów, folią polietylenową	m2	9,040		
		Wyliczenie ilości robót:				
		okna 1,8*1,5*2		5,400000		
		parapety 1,8*0,4*2		1,440000		
		drzwi 1,1*2		2,200000		
				RAZEM:		9,040
1.1.3	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw i gniazdek elektrycznych	szt	6,000		
1.1.4	KNR 403/1116/1	Demontaż przewodów i korytek instalacyjnych PVC	m	25,000		
		Wyliczenie ilości robót:				
		25		25,000000		
				RAZEM:		25,000
1.1.5	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	2,000		
		Wyliczenie ilości robót:				
		2		2,000000		
				RAZEM:		2,000
1.1.6	KNR 403/1001/1	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany	m	20,000		
		Wyliczenie ilości robót:				
		20		20,000000		
				RAZEM:		20,000
1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż kaloryferów panelowych na czas robót o w powierzchni 2,0 x 0,6	szt	2,000		
1.1.8	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu, elementów rozbiórkowych z I piętra budynku	m3	1,000		
1.2	Element	<b>Roboty budowlane</b>				
1.2.1	KNR 401/1202/9	Maszynowe zeszkobanie starej luszczącej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	71,100		
		Wyliczenie ilości robót:				
		ściany 8,6*3,15*2+3,4*3,15*2		75,600000		
		- okna -(1,5*1,5)*2		-4,500000		
				RAZEM:		71,100
1.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, ściany	m2	71,000		
		Wyliczenie ilości robót:				
		71		71,000000		
				RAZEM:		71,000
1.2.3	KNR 202/815/4	Gładź na ścianach z starych tynków cementowo-wapiennych, 2-warstwowa	m2	71,000		
1.2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	71,000		
1.2.5	KNRW 202/1038/1 (1)	Montaż rolet wewnętrznych naszybowych zaciemniających typu dzień/noc z prowadnicami	m2	4,500		
		Wyliczenie ilości robót:				
		okna 1,5*1,5*2		4,500000		
				RAZEM:		4,500
1.2.6	KNR 217/139/3	Dostawa i montaż wraz z przebudową (z uwagi na sufit podwieszany) kratki wentylacyjnej	szt	1,000		
1.2.7	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (łączniki metalowe)	m2	29,240		
		Wyliczenie ilości robót:				
		8,6*3,4		29,240000		
				RAZEM:		29,240
1.2.8	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie orurowania C.O. przewody stalowe fi 25mm	m	10,000		
1.3	Element	<b>Instalacja elektryczna wewnętrzna</b>				
1.3.1	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe,	m	60,000		
		Wyliczenie ilości robót:				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		60		60,000000		
				RAZEM:	60,000	
1.3.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm	m	45,000		
1.3.3	KNNR 5/111/7	Kanały instalacyjne z (sufit) podwieszany	m	15,000		
1.3.4	KNNR 3/303/1	Przebiecia w ścianach z cegły do 50 cm głębokości,	szt	2,000		
1.3.5	KNNR 5/301/11	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej z wykonaniem ślepych otworów	szt	3,000		
		Wyliczenie ilości robót:		3		
				RAZEM:	3,000000	
1.3.6	KNNR 5/302/3	Montaż puszek instalacyjnych potrójnych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	4,000		
1.3.7	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	6,000		
		Wyliczenie ilości robót:		6		
				RAZEM:	6,000000	
1.3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż regulatora oświetlenia (ściemniacz naciskowo-obrotowy, podtynkowy)	szt	2,000		
1.3.9	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm <sup>2</sup> końcowe	szt	3,000		
1.3.10	KSNR 5/503/2 (1)	Montaż opraw oświetleniowych LED sufitowych ściemniający/ panel led 60x60 (sufit podwieszany) min. 3500 lumentów (min. 36W, 112lm/W, barwa: 4000K, antyodbleniowa z dyfuzorem pryzmatycznym)	kpl	3,000		
1.3.11	TZKNBK 17/52/4	Instalowanie kinkietów naściennych wzór załącznik fotograficzny	szt	4,000		
1.3.12	KNNRW 9/206/1	Montaż okablowania do istniejącej tablicy rozdzielczej za ścianą (gr. 25cm)	kpl	1,000		
1.3.13	KNR 503/1302/1	Badania i pomiary (rezystancji, nateżenia światła, ochrony przeciwporażeniowej)	kpl	1,000		
1.3.14	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie szafy Rack z pomieszczenia do pomieszczenia na I piętrze, poszerzenie istniejącego przebiecia,	kpl	1,000		
1.3.15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomieszczeniu sieci LAN- 3 punkty (gniazdka) kabel w rurkach podtynkowo do sufitu podwieszanego, w części sufitowej w korytkach teletechnicznych	kpl	1,000		
1.3.16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż/ uchylenie wraz w wkuciem p/t w rurce osłonowej przewodu do sterownika ogrzewania C.O.	m	2,500		
1.4	Element	<b>Wyposażenie</b>				
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Stoły składane dł. 200cm/szer. 80cm/wys. 72cm / gr.blatu 1,8cm - załącznik fotograficzny lub podobne	szt	4,000		
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Krzesła konferencyjne z możliwością do sztaplowania - załącznik graficzny	szt	33,000		
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwyty do projektora	szt	1,000		
1.4.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż projektora multimedialnego dostarczonego przez Inwestora (projektor typ Optoma EW 762 zostanie dostarczony przez Użytkownika/Inwestora).	szt	1,000		
1.4.5	Kalkulacja indywidualna	Ekran projekcyjny zamontowany podsufitem, wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej z przodu kasety (z uwagi na kaloryfer) około 240x200cm	szt	1,000		
1.4.6	Kalkulacja indywidualna	Biurko z szafkami zamykanymi w kształcie litery L na komputer oraz niezbędne wyposażenie	kpl	1,000		
1.4.7	Kalkulacja indywidualna	Mini meblościanka szafkowa podwieszana składająca się z 4 segmentów (2 z zamkami pełnymi dzwiczkami, i 2 otwierana witryna szklana) segment po 45cm szerokości i 90cm wysokości	kpl	1,000		
1.4.8	Kalkulacja indywidualna	Półki podwieszane na segregatory	szt	2,000		
1.4.9	Kalkulacja indywidualna	ścianka wieszakowa typu otwartego na kurtki, płaszcze, parasole, laski, kule oraz deponowanie kluczy gospodarczych	kpl	1,000		
1.4.10	Kalkulacja indywidualna	Odbojnice z płyty meblowej szerokości ok. 25cm	mb	6,000		