

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Dział: Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNNR 9 0501-08	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	9		
1.2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.	9		
2		Dział: Oświetlenie uliczne				
2.1	KNR 2-01 0701-0103	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m	710		
2.2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	710		
2.3	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	710		
2.4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m	81		
2.5	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych (8,0m) o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.	25		
2.6	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych (6,0m) o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.	8		
2.7	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	34		
2.8	KNR 5-02 1304-02	Montaż złączy izolacyjnych na kablu o śr. do 55 mm	szt.	33		
2.9	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	363		
2.10	KNNR 5 1004-02 ANALOGIA	Przełożenie opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	8		
2.11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (45W, 6350lm, 4000k)	szt.	9		
2.12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (59W, 8400lm, 4000k)	szt.	2		
2.13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (30W, 4350lm, 5700k)	szt.	6		
2.14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (45W, 6700lm, 5700k)	szt.	6		
2.15	KNR 5-10 1001-02	Montaż skrzynek o ciężarze do 30 kg z wierceniem otworów	szt.	2		
2.16	KNNR 5 0605-04	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II	m	40		
2.17	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m	32		
2.18	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.	26		
2.19	KNR 2-01 0704-0103	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m	710		
RAZEM:						

Dokument został opracowany przy pomocy eKoszt.