

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne etap II
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k. Leska, Łączki 8, 38-600 Lesko
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne etap II

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu				
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	900		
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót				
2	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2 625		
3	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	2 625		
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni klinem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm	m3	78,75		
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm	m3	52,5		
6	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	2 625		
7	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	2 625		
8	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	2 625		
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	2 625		
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
10	KNR 2-31 0204/04	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 3cm	m2	2 625		
			3. Montaż wodołapacza PCV - standard ALP				
11			Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	3		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne etap II

Nr	Opis	Wartość
1.	Oczyszczenie rowu z namułu	
2.	Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
3.	Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys