

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr RZP. 271. 23. 2021....

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa bieżni sportowej z wymianą nawierzchni w ramach zadania *Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica - Zadanie 2021/22.*

Lp.	Wspólny słownik CPV	
1.	Roboty budowlane	45000000-7
2.	Roboty w zakresie przygotowaniu terenu pod budowę	45100000-8
3.	Roboty w zakresie przygotowaniu terenu pod budowę i roboty ziemne	45111200-0
4.	Roboty odwadniające i nawierzchniowe	45232451-8

2. Termin Wykonania przedmiotu zamówienia: liczony od dnia podpisania umowy:
40 dni - 0%, 35 dni - 10%, 30 dni -20%
3. W zakres rzeczowy zadania wchodzi:
Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej z boiskiem do siatkówki i zeskocznia do skoków wdal. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej.
4. Bieżnia okrężna, długości 200 m, czterotorowa, z wbudowaną, również czterotorową bieżnią prostą do biegów na 60 m. W północnym zakolu boisko siatkarskie. Nawierzchnia bieżni i boiska - poliuretanowa, wykonana na podbudowie z kruszyw kamiennych. Przy północnym zakolu bieżni znajduje się zeskocznia do skoku wdal w postaci piaskownicy. Wewnątrz bieżni boisko piłkarskie z trawy syntetycznej. W południowym zakolu trawa naturalna. Boisko zostało dostosowane do sezonowego montażu hali pneumatycznej. Na jej potrzeby w zakolu południowym znajdują się kontenerowe szatnia i magazyn na zdemontowaną powłokę. Za północnym zakolem znajduje się ogrodzona maszynownia hali. Dla doprowadzenia powietrza do hali, pod zakolem wykonano kanały wentylacyjne. Nawierzchnia nad kanałami została odtworzona. Wyloty kanałów, gdy hala nie jest zainstalowana zabezpieczone są pokrywami. Kotwy hali znajdują się również w nawierzchni poliuretanowej północnego zakola. Kotwy zabezpieczone pokrywami. Za bramkami piłkarskimi znajdują się piłkochwyty wysokości 4 m. Nawierzchnia poliuretanowa bieżni i boiska jest już wyeksploatowana i wymaga wymiany. Podbudowa jest w dobrym stanie i nadaje się do wykorzystania.
5. Zestawienie powierzchni
- Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 1 547,4 m²
 - Powierzchnia zeskocznia do skoku wdal 22,0 m²
6. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu, a jedynie przewiduje przebudowę istniejących nawierzchni poliuretanowych bieżni boiska oraz zeskocznia do skoku wdal. Jako, że budowa bieżni i boisk nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ustęp 4, pkt. 1) litera b) Prawa Budowlanego ich przebudowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

7. Cały zespół wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. Brak wpływu na pozostawiony drzewostan i glebę. Odprowadzenie wód deszczowych istniejące, bez zmian - powierzchniowo na teren działki własnej. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Ochrona pożarowa – inwestycja nie wpływa na istniejącą ochronę przeciwpożarową obiektu.
8. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych niezbędnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach.
 - a. ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 08.09.2016 r. z późn. zm.)
 - b. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.);
 - c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
9. W przypadku, gdy w STW i ORB lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca udzieli min. 5-letniej gwarancji dotyczącej wykonanych obiektów budowlanych.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rocznych przeglądów obiektów budowlanych oraz przeglądu 5-letniego obiektów budowlanych na własny koszt przy udziale służb Zamawiającego w okresie gwarancji, jeżeli takowe są wymagane.
13. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z następującymi aktami prawnymi:
 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
 - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U.2021 poz. 779),
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881),
 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021 poz. 624),
 - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. 2020 poz. 55),
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U.2020.0.2052),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U.2019.0.1065),

14. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. ⁹⁵~~29~~ pkt. ~~3a~~ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - poz. 1-4 ze wspólnego słownika CPV.
15. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej PRZEBUDOWA BIEŻNI PRZY BOISKU ICDS oraz w pozostałych załącznikach do SWZ.
16. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przed złożeniem oferty w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.

GLÓWNY SPECJALISTA DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH
Wydział Inwestycji i Remontów


Hubert Wasilowski