

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Kosów Lacki

DATA OPRACOWANIA : 3.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3.10.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH DEMONTAŻ			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02				
	analogia				
		209	m ²	209.000	
				RAZEM	209.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		15.4*2+11.3*2	m	53.400	
				RAZEM	53.400
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		6*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
		24*0.5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12				
		6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
2		DACH MONTAŻ			
7		Wzmocnienie konstrukcji dachowej	m ²		
d.2	wycena indywidualna				
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0.000
		0			
		209	m ²	209.000	
				RAZEM	209.000
8	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej	m		
d.2	0506-02				
		53.4	m	53.400	
				RAZEM	53.400
9	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	szt.		
d.2	0506-04				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
d.2	0506-03				
		6*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-nięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	0504-02				
		(15.5+15.4+11.3+11.3)*0.5+35	m ²	61.750	
				RAZEM	61.750
12	KNNR 2	Łaczenie połączeń dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0403-02				
		209	m ²	209.000	
				RAZEM	209.000
13	KNNR 2	Isolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	0604-02				
		209	m ²	209.000	
				RAZEM	209.000
14	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą - płyty dachowe	m ²		
d.2	0508-01				
		209	m ²	209.000	
				RAZEM	209.000
15	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²		
d.2	1504-01				
		15.4*4+11.3*4	m ²	106.800	
				RAZEM	106.800
3		Remont kotłowni			
16	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
d.3	202 1118-08				
		2.2*3.05	m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
17	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.3	202 0837-03				
		(3.05*3)*2+(2.2*3)*2*2	m ²	44.700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	44.700
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	6.71+10.5*0.8	m ²	15.110	
				RAZEM	15.110