

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 03.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PŁYTA FUNDAMENTOWA</b>			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0122-01	poz.2*0.15+poz.3	m <sup>3</sup>	161.095	
				RAZEM	161.095
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	12.90*8.92	m <sup>2</sup>	115.068	
				RAZEM	115.068
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-04 0214-04	(12.90*8.92)*1.25	m <sup>3</sup>	143.835	
				RAZEM	143.835
4		Opłata za utylizację ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.3	m <sup>3</sup>	143.835	
				RAZEM	143.835
5	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-07	(12.90*8.92)*0.15	m <sup>3</sup>	17.260	
				RAZEM	17.260
6	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-01	(10.90*6.92)*0.20	m <sup>3</sup>	15.086	
				RAZEM	15.086
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-04	1.40	t	1.400	
				RAZEM	1.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-09	(10.90+6.92+10.9+6.92)*0.20	m <sup>2</sup>	7.128	
				RAZEM	7.128
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-10	poz.8	m <sup>2</sup>	7.128	
				RAZEM	7.128
10	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	0230-01	(10.90+6.92+10.90+6.92)*1.00*1.25	m <sup>3</sup>	44.550	
				RAZEM	44.550
11		Zakup i dostawa piasku do zasypki	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.10	m <sup>3</sup>	44.550	
				RAZEM	44.550
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE, SZLABAN</b>			
12		Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją	m		
d.2	kalk. własna	135.00	m	135.000	
				RAZEM	135.000
13	KNR 2-02	Montaż ogrodzenia systemowego	m		
d.2	1804-12 analogia	135.00	m	135.000	
				RAZEM	135.000
14	KNR 2-23	Montaż furtki	szt.		
d.2	0402-03 analogia	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Montaż szlabanów wraz z osprzętem	szt.		
d.2	kalk. własna	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000