




SZCZEGÓŁ S1  $U_C (MAX) = 0,20$ 

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM, KAT.IV
- PUSTAK POROTHERM 38CM
- STYROPIAN FASADOWY GRAFITOWY 15CM
- MASA KLEJĄCA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY-BARANEK 0,2CM


SZCZEGÓŁ S2  $U_C (MAX) = 0,20$ 

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM KAT.IV
- PUSTAK POROTHERM 38CM
- STYROPIAN FASADOWY GRAFITOWY 15CM
- MASA KLEJĄCA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- OKŁADZINA Z KAMIENIA ELEWACYJNEGO 5CM


SZCZEGÓŁ P1  $U_C (MAX) = 0,30$ 

- PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV
- MASA KLEJĄCA
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø 4,5 7CM
- STYROPUR 10CM
- FOLIA BUDOWLANA
- 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
- CHUDY BETON 10CM
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY 20CM


SZCZEGÓŁ P2



- PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø 4,5 7CM
- STYROPIAN FS-20 6CM
- FOLIA BUDOWLANA
- PŁYTA ŻELBETOWA 18CM
- KANAŁY WENTYLACYJNE
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

SZCZEGÓŁ D1  $U_C (MAX) = 0,15$ 

- BLACHA GONTOPODOBNA Z POSYPKĄ
- ŁATY 7 X 5CM
- KONTRŁATY 7 X 2,5CM
- FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 10 X 18 CM
- STYFOPIAN SASADOWY 20CM
- SKOS ŻELBETOWY 18 CM
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1 CM



**UWAGA!**  
**PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ**  
**ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI**

	MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec
PRZEDM. RYS. :	<b>PRZEKRÓJ B-B</b>
BRANŻA :	ARCHITEKTURA
STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA
KREŚLIŁ :	INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC
PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA NR UPRAWNIENI UAN-7342-42/92
SPRAWDZAJĄCY :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SZUL NR UPRAWNIENI GAS.834/A-85/81
SKALA 1:100	NR RYSUNKU : A - 11 DATA: WRZESIEŃ 2021