

15x12



BILANS MOCY DLA TA0 UPS
Moc zainstalowana: Pi = 8,5 [kW]
Moc zapotrzebowana; Ps = 5,1 [kW]
Prąd szczytowy: Is = 7,9 [A]

BILANS MOCY DLA TA0
Moc zainstalowana: Pi = 38,6kW]
Moc zapotrzebowana; Ps = 23,2 [kW]
Prąd szczytowy: Is = 35,9 [A]

Charakterystyka obudowy:
Rozdzielnica natynkowa;
Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A;
I klasa ochronności, stopień ochrony IP30;
perforowane wejścia kablowe - górne i dolne;
materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010);
zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy;
zgodność z normą: PN-EN 61439-1;
stopień ochrony IP30;
zaciski śrubowe PE/N.

W rozdzielnicy należy przewidzieć 25% zapasu w postaci miejsca wolnego.

	MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec
PRZEDM. RYS. :	ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE – SCHEMAT IDEOWY TABLICY TA0
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR 0002 JABŁONKA
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. JAN DZIADKOWIEC
PROJEKTANT :	MGR INŻ. KRZYSZTOF LAMBRECHT NR UPRAWNIEŃ MAP/0070/PWBE/15
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. PAWEŁ KUŹMA NR UPRAWNIEŃ MAP/0069/PWBE/15
SKALA -	NR RYSUNKU : 3.3 / DATA: LUTY 2022 / 30