



do inst.
wewnętrznej

1. Zawór odcinający DN20
2. Wodomierz JS DN20
3. Zawór antyskażeniowy typu EA251
4. Zawór odcinający DN20 ze spustem
5. Zawór odcinający DN15
6. Podlicznik ogrodowy DN15
7. Zawór odcinający DN15 ze spustem

UWAGA: zestaw wodomierzowy montować na podporach



POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	99.30	99.30	99.30	99.30	99.30
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	97.65	97.55	97.65	97.65	97.70
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.70	1.80	1.70	1.65	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI	15‰	6.8m	16‰	6.4m	16‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE40 L=16.2m				
ODLEGŁOŚCI	0.0	6.8	6.8	6.4	13.2



FORMA
Projekty i Nadzór Budowlany

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EWID. 576, 577,
OBREB 0016 ROGOWO, POWIAT ŻNIŃSKI

ADRES:
DZIAŁKI NR EWID. 576, 577, OBREB 0016 ROGOWO, POWIAT ŻNIŃSKI

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

PROJEKTANT:
Michał Brochocki
Ar.-Kon 265/70

SPRAWDZAJĄCY:
Bogumił Nawrocki
KUP/0060/PBS/17

OPRACOWAŁ:

DATA:
11.2023

SKALA:
1:100

NR RYS.:	S-02
----------	------

NR STR.: