

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: obr. Natalia , gm.Władysławów,dz. nr 126/2

Inwestor: Gmina Władysławów

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-02.2019

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1</b>	<b>CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej</b>				
1	10	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej RS	szt	1,00
1	20	KNNR N005-02-01-07-00	Przewód izolowany wciągany do rur	metr	20,00
1	30	KNNR N005-07-15-01-28	Układanie kabla YKY 5x6 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	20,00
1	60	KNNR N005-01-01-07-00	Rura winidurowa gładka RL o 37 P.T. w gotowych brzdach na innym podłożu	metr	20,00
1	70	KNNR N005-12-07-12-00	Wykucie brzd dla rur RK28, RS37 w cegle	metr	20,00
1	80	KNNR N005-12-09-04-01	Przebijanie otworu o 40 mm dl 1/2 c w cegle	szt	2,00
1	90	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	4,00
<b>2</b>	<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych</b>				
2	110	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	95,00
2	120	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. o do 60 pojedyncza	szt	4,00
2	130	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. o do 80 z 2-ma wylotami	szt	12,00
2	140	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	4,00
2	160	KNNR N005-05-02-01-02	Montaż oprawy LED C1	kmpl	28,00
2	170	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED z czujnikiem ruchu	kmpl	2,00
2	180	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	60,00
2	190	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie brzd o szer do 25 mm	metr	60,00
<b>3</b>	<b>CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda</b>				
3	200	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	50,00
3	220	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NF-130H przykręcane	szt	12,00
3	240	KNNR N005-03-04-01-00	Odgalęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezrutowo	szt	2,00
3	250	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	50,00
3	260	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie brzd o szer do 25 mm	metr	50,00

SPIS DZIAŁÓW  
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej  
Rodzaj robót: Elektryczne  
Lokalizacja: obr. Natalia , gm. Władysławów,dz. nr 126/2  
Zamawiający: Gmina Władysławów

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL.002979

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
1	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
2	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych
3	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda