



## Powiat Zgierski

Wydział Drogownictwa

### **Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna**

#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni bitumicznej oraz budowa ciągu pieszego po południowo-zachodniej stronie drogi na odc. od ul. Strażackiej do cmentarza.

#### **OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zakres prac obejmuje:

- usunięcie „zakrzaczenia”
- roboty bitumiczne
- wykonanie koryta
- wywóz materiałów z wykopów na wysypisko
- wykonanie robót brukarskich, w tym podbudowy pod nawierzchnię chodnika
- uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym
- montaż płytek ściekowych

#### **JEZDNIA**

Prace polegać będą na sfrezowaniu starej nawierzchni na odcinku w krawężnikach, wykonaniu warstwy wyrównawczej na odcinku o przekroju zamiejskim, a następnie na wykonaniu warstwy ścieralnej. Po zakończeniu robót bitumicznych przewiduje się uzupełnienie pobocza po stronie północno-wschodniej materiałem kamiennym.

Konstrukcja nawierzchni:

Warstwa ścieralna 5cm

Warstwa wyrównawcza - średnio 4cm

#### **BUDOWA CHODNIKA/ZJAZDÓW**

Szerokość chodnika do 1,5m

Odprowadzenie wody powierzchniowe: w ściek przykrawężnikowy

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa grub. 6cm/8cm (chodnik/zjazdy) – wzór STAROBRUK

Płytki ściekowe

Podsypka cementowo - piaskowa 3+5cm

Podbudowa z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 grub.10cm

Krawężnik betonowy „15” układany na ławie betonowej

Obrzeże betonowe „8” układane na podsypce cementowo – piaskowej

Po zakończeniu robót otoczenie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

**Wykonawca jest zobowiązany do zinventoryzowanie wykonanych robót w oprogramowaniu RoadMan (dotyczy aktualizacji bazy danych będącej w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Zgierzu).**

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Ciechomski