

## PRZEDMIAR

### Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna

1.	2.	3.	4.
	Opis robót	j.m.	ilość
1	Wykonanie koryta	m2	1 230
2	Karczowanie krzaków	m2	680
3	Ustawienie krawężników drogowych "15"	mb	542
4	Układanie obrzeży „8”	mb	542
5	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 grub. 15 cm	m2	810
6	Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 3cm	m2	810
7	Układanie kostki brukowej STAROBRUK szary „6”	m2	446
8	Układanie kostki brukowej STAROBRUK grafit „6”	m2	275
9	Układanie kostki brukowej STAROBRUK grafit „8”	m2	89
10	Frezowanie	m2	500
11	Warstwa wyrównawcza (średnio 4cm)	Mg	320
12	Warstwa scieralna 5cm	m2	3 700
13	Kryty ściek korytkowy typu żółwik	mb	24
13	Nawierzchnia pobocza z tłucznia kam. 0-31,5 grub 15cm	m2	420

GLÓWNY SPECYJALISTA

Maciej Giechowski