



Utwardzenie terenu

Zagospodarowanie terenu- utwardzenie terenu skala 1:200



Przekrój przez utwardzenie terenu schemat



Projektuje się utwardzenie z kostki betonowej o gr. 6cm
podsyпки piaskowej 1:3 o gr.5cm
podbudowy z kruszywa C90/3, 0/31,5mm o gr .warstwy 20cm
podbudowy piaskowo-cementowej stabilizowanej, cement C3/4,
gr. 10cm. Obrzeża krawężników betonowych 8x30cm.
Odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone, należy
rozsunąć krawężniki pozostawiając 3cm szczelinę. Dopuszcza
się również nawiercenie otworów w krawężnikach.

Uwaga: W przypadku słabego podłoża gruntowego należy je doprowadzić do grupy nośności G1