

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remonty częściowe z obcinaniem krawędzi dróg i ulic na terenie gminy		
1.1	KNNR 6/1108/2 (2)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa, oblewanie krawędzi min. 240 ton	t	240,00
2	Element	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy		
2.1	KNNR 6/309/3 (2) analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (Do wyceny należy przyjąć minimalną powierzchnię do ułożenia na danym odcinku drogi min. 13 000 m2)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13 000	13 000,000000	
		RAZEM:	13 000,000000	m2
				13 000,00
3	Element	wyrównanie istniejącej podbudowy		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem mechanicznie rozścielaczem (kliniec) śr. gr. 6cm z zawałowaniem (materiał wykonawcy) Do wyceny należy przyjąć minimalną ilość do ułożenia` min. 13 000 m2)	m2	13 000,00