

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 975/78 Pełkinie**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Pełkinie		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		280,00*3,50	980,000000	
		RAZEM:	980,000000	m2 980,00
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem	m2	980,00
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	980,00
1.4	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłucznem dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu, szer. 30cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		280,00*0,30*2	168,000000	
		RAZEM:	168,000000	m2 168,00