

## **Przedmiar robót Nr 1**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada**

Budowa: **Kategoria drogi - D, katrgoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 1543 Leżachów Osada**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-04-30**

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada</b>		
1	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	Wykonanie korytowania drogi		
	Wyliczenie ilości robót:		
	18*3,50+9,50*3,50	96,250000	
	RAZEM:	96,250000	m2
			96,25
1.2	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - wykonanie nawierzchni z tłucznia 31,5 - 63 podkładowego w wykonanym korycie, warstwa dolna gr.25 cm (łącznie z nast. poz.)		
	Wyliczenie ilości robót:		
	18,00*3,50+9,50*3,50	96,250000	
	RAZEM:	96,250000	m2
			96,25
1.3	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 25 cm Krotność=5	m2	96,25
1.4	Podbudowy z kruszyw, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem 31,5 gr. 12 cm (łącznie z nast. poz.) po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem		
	Wyliczenie ilości robót:		
	18,00*3,50+9,50*3,50+80,00*3,50	376,250000	
	RAZEM:	376,250000	m2
			376,25
1.5	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie warstwy o 4 cm - do gr. 12 cm Krotność=4	m2	376,25
1.6	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	376,25
1.7	Mechaniczne ściecie poboczy i bruzdy o gł. do 15 cm na całej szerokości równiarką		
	Wyliczenie ilości robót:		
	80,00*0,50*2	80,000000	
	RAZEM:	80,000000	m2
			80,00
1.8	Uformowanie poboczy tłuczniem dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:		
	98,00*0,40*2	78,400000	
	RAZEM:	78,400000	m2
			78,40
1.9	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00