

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
NAZWA INWESTYCJI:	Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu
ADRES INWESTYCJI:	Miasto Zgorzelec
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miejska Zgorzelec
ADRES INWESTORA:	ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

DATA OPRACOWANIA: 11.03.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.03.2024 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	D- d.1	01.02.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		234,85	m3	234,850	
				RAZEM	234,850
2		Podbudowy i nawierzchnia drogi			
2	D- d.2	10.03.01c Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		427,00	m2	427,000	
				RAZEM	427,000
3	D- d.2	10.03.01c Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		427,00	m2	427,000	
				RAZEM	427,000
4	D- d.2	04.04.02a Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		427,00	m2	427,000	
				RAZEM	427,000
5	D- d.2	10.03.01c Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		427,00	m2	427,000	
				RAZEM	427,000
6	D- d.2	10.03.01c Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o wymiarach 3,0 m na 1,5 m o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		427,00	m2	427,000	
				RAZEM	427,000
3		Roboty uzupełniające i końcowe			
7	D- d.3	10.03.01c Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000