

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Wykonanie ogrodzenia na działce 18486/1 w Sidzinie
Wykonanie ogrodzenia panelowego oraz bramy wjazdowej i furtki

Adres:

Sidzina 1240

Kody CPV:

Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawił:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNP 01-13 1318-0502	Koszenie kosiarkami KT-121 trawnika częściowo obsadzonego o powierzchni do 250 m ² na skarpach. Analogia. Skoszenie trawy przy terenie prowadzonych prac 120*2	m2 m2	240,000	240,000
2	KNR 2-01 0109-0500	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia. 80*1/10000	ha ha	0,008	0,008
3	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Analogia. Obsługa geodezyjna + INWENTARYZACJA NA KONIEC 0,12	km km	0,120	0,120
4	KNR 2-01 0233-0600	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM.Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96). Analogia - plantowanie terenu pod ogrodzenie - tylko ogrodzenie poza terenem utwardzonym (w pozostałym zakresie jest już przygotowane) 80*1	m2 m2	80,000	80,000
5	KNR 2-01 0312-1100	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m.Grunt kategorii IV. Analogia doły dla słupków ogrodzeniowych 42	szt. szt.	42,000	42,000
6	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych. ANALOGIA. Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe dla furtek oraz słupków ogrodzeniowych 2*0,25*2*3,14*1,0+40*0,5*0,5*1,0	m3 m3	10,393	10,393
7	KNR 2-33 0604-0100	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym.1,00x1,00 m,1 otwór, z zagruntowaniem roztworem asfaltowym. Wykonanie przepustu skrzynkowego pod ogrodzeniem w miejscu wskazanym na mapie 1	m m	1,000	1,000
8	KNR-W 2-02 1802-0300	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m w ramach na słupkach z kształtowników wałcowanych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów. Analogia - Wykonanie ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego i słupków o profilu prostokątnym. Wysokość ok. 1,60m Analogia 80+20-5-1	m m	94,000	94,000
9	KNR-W 2-02 1802-0300	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m w ramach na słupkach z kształtowników wałcowanych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów. Analogia - Wykonanie ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego i słupków o profilu prostokątnym. Wysokość ok. 1,60m UWAGA!. PANELE OGRODZENIOWE BEZ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM SŁUPKÓW - FRAGMENT OGRODZENIA PRZY KOSTCE BETONOWEJ 20	m m	20,000	20,000
10	KNR 2-02 1808-0200	ANALOGIA. WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z MECHANIZMEM ORAZ OSPRZĘTEM I PRZYŁĄCZENIEM ELEKTRYCZNYM (instalacja istnieje) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż furki ogrodzeniowej wraz z słupkami zgodnie z dokumentacją + klamka + zamek 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
12	KNR 2-01 0505-0500	Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV.. Analogia - plantowanie terenu po zakończonych pracach związanych z ogrodzeniem 80*1,5	m2 m2	120,000	120,000
13	KNR 2-01 0505-0200	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV. Plantowanie powierzchni tylko w okolo terenu nie utwardzonego 80*1	m2 m2	80,000	80,000
14	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. Analogia utylizacja odpadów, w tym odpadów roślinnych 5	m3 m3	5,000	5,000