

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka budynku komórek (kategoria obiektu III), znajdującego się na działce ew. nr 3526 w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 31.					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-25	Stępki ograniczające z siatką budowlaną ustawienie i rozebranie	szt.		
d.1	0418-01	25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.		
d.1	0420-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Zabezpieczenie instalacji wodnej i elektrycznej.	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Roboty rozbiórkowe			
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.2	0509-02	130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.2	0504-01	130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
7	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-02	175	m ³	175,000	
				RAZEM	175,000
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-20	175	m ³	175,000	
				RAZEM	175,000
9	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
d.2	0505-05	130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000