

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remiza Strażacka OSP  
ADRES INWESTYCJI : 58-210 Łagiewniki, ul. Lipowa 4  
BRANŻA : Roboty budowlane  
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty w zakresie budynku</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Przygotowanie istniejących ścian pod malowanie</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1202-09	ponad 5 m2			
.1	analogia	255.849	m <sup>2</sup>	255.849	
				RAZEM	255.849
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1202-08	5 m2			
.1	analogia	28.053	m <sup>2</sup>	28.053	
				RAZEM	28.053
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
.1	analogia	149.613+24.286	m <sup>2</sup>	173.899	
				RAZEM	173.899
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
.1	analogia	106.236+3.767	m <sup>2</sup>	110.003	
				RAZEM	110.003
<b>2</b>					
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	poz.6+poz.7	m <sup>2</sup>	9.935	
				RAZEM	9.935
6	KNR K-04	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ga- zobetonowym wyko-	m <sup>2</sup>		
d.2	0304-01	nywane mechanicznie lekkie grubość- ci 10 mm			
	analogia	232.268*1%	m <sup>2</sup>	2.323	
				RAZEM	2.323
7	KNR K-04	Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu gazobetonowym wyko-	m <sup>2</sup>		
d.2	0304-06	nywane mechanicznie lekkie gru- bości 10 mm			
	analogia	0.29*2.0+0.26*2.0+0.29*1.0+(0.1*2.55*2+0.1*1.0)*2+0.6*3*9*0.16+(1.2+1.9*2)*3*0.16+(1.2+2.4*2)*0.16*1%	m <sup>2</sup>	7.612	
				RAZEM	7.612
<b>3</b>					
<b>4</b>					
8	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpor- nych na ścianach na	m <sup>2</sup>		
d.4	202 2027-03	ruszcie metalowym 50			
	analogia	1.05*2.2+1.05*1.2	m <sup>2</sup>	3.570	
				RAZEM	3.570
9	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Ri- gips na pojedynczych	m <sup>2</sup>		
d.4	202 2023-03	rusztach metalowych jednowarst- wowe z pokryciem obustronnym 100 - płyty			
	analogia	ognioodpor- ne 15 mm	m <sup>2</sup>	0.005	
		1.0*0.46*1%			
				RAZEM	0.005
<b>5</b>					
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.5	0829-06				
		66.248*1%	m <sup>2</sup>	0.662	
				RAZEM	0.662
11	KNR 2-02	Lustra wklejane w licu płytek	m <sup>2</sup>		
d.5	0829-04				
	analogia	0.6*(1.9+1.38)	m <sup>2</sup>	1.968	
				RAZEM	1.968
<b>6</b>					
12	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tyn- ków mineralnych, po-	m <sup>2</sup>		
d.6	0201-05	wierzchni betonowych z jednokrot- nym gruntowaniem			
	analogia	432.699*1%+255.849	m <sup>2</sup>	260.176	
				RAZEM	260.176
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tyn- ków mineralnych, po-	m <sup>2</sup>		
d.6	0201-05	wierzchni betonowych z jednokrot- nym gruntowaniem. ZABEZPIECZENIE			
	analogia	ŚCIAN LAKIE- REM LAMPERYJNYM	m <sup>2</sup>	2.511	
		251.111*1%			
				RAZEM	2.511