

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1		Roboty Budowlane			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
2 d.1.1	KNR 2-01 0206-020214 -04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5,2 km	m3		
		26 * 14 * 0,6	m3	218,400	
				RAZEM	218,400
1.2		Ławy, obrzeża i utwardzenie terenu przed furtką			
3 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		24 * 2 + 12 * 2	m	72,000	
				RAZEM	72,000
4 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,3 * 0,2 * (24 + 24 + 12 + 12)	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
5 d.1.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		24 + 24 + 12 + 12 + 7	m	79,000	
				RAZEM	79,000
6 d.1.2	KNR 0-11 0321-01 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3		Boisko Wielofunkcyjne			
7 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		24 * 12	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
8 d.1.3	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m2		
		12 * 24	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
9 d.1.3	KNR 2-31 0104-070104 -08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		24 * 12	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
10 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0- 31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		24 * 12	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
11 d.1.3	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 3 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		24 * 12	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
12 d.1.3	kalk. własna	Podbudowa typu ET i nawierzchnia poliuretanowa wraz z wymalowaniem linii - zgodnie z projektem	m2		
		12 * 24	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
13 d.1.3	KNR 2-01 0121-02	Usługi geodezyjne - tyczenie obiektu i pomiary powykonawcze	usł		
		1,000	usł	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.3	KNR-W 2-01 0510-03 analogia	Obsianie terenu wokół bieżni	m2		
		$(24 + 24 + 12 + 12) * 0,3$	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
15 d.1.3	kalk. własna	Zakup i montaż 2 bramek do piłki nożnej o wym. 3x2 m, 1 kosz do koszykówki oraz komplet do siatkówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ogrodzenie			
16 d.2	kalk. własna	Zakup i montaż ogrodzenia boiska - 46,8 m ogrodzenie panelowe z podmurówką o wysokości 1,2 m oraz furtką panelową o wym. 1,2 x 1,2 m, ogrodzenie za bramkami dł. łącznie 24 m, słupki wykonane z profilu 80x60 ocynkowane lub malowane dł. 3,9 m, siatka poliuretanowa o oczku min. 45x45 mm, kolor zielony	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000