
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNOWEJ – 15 ŁÓŻEK + 2/REZERWA/
ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ – 12 ŁÓŻEK + 1/REZERWA/
ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII (OWT) – 25 ŁÓŻEK +3 /REZERWA/
1:1.85
WG KONSTRUKCJI
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – 25 ŁÓŻEK + 4 /REZERWA/
ODDZIAŁ KARDYOLOGII – 55 ŁÓŻEK + 7/REZERWA/
SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAWILŻACZA
UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się poszczególnymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary i notatki. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Zasilenie urządzeń technologicznych w media dopasować na budowie do rzeczywistego rozmieszczenia urządzeń technologicznych.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Zmiana strefy pożar. przesłonę w każdym otworze i przez ścianę, miejsce wlazowe na rysunkach.
4. Instalację zimnej wody, instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać: pionY – rury ze stali nierdzewnej, podejścia do armatury – rury z PEX-Al-PEX
Instalacja hydrantowa – rury ze stali czarnej.
Przewody kanalizacji sanitarnej, technologicznej i Nasrzowej wykonać: pionY kanalizacyjne – rury żeliwne bezkelichowe
podejścia przyrządowe przez ściany – rury żeliwne bezkelichowe
Przewody kanalizacji deszczowej – rury PVC
5. Przewody rozprowadzające wodę grzewczą: międzypiętro pod stropem, nad sufitem podwieszonym i świetle podłogiów. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach zgodnie z rzutkiem.
6. Na przewodach instalacji wodnych wykonać obejścia wszędzie tam, gdzie zaistnieje kolizja z innymi instalacjami.
7. Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy uchwytów, obejm, wsporników montażowych.
8. Przewody wody zimnej i ppoż. zaizolować zgodnie z tabelą.
9. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem 2,0%
średnice podejść: –miska ustępowa 0,10; –umywalka 0,05;
–zlewozmywak 0,05; –bidetka 0,05; –natrysk 0,05;
–wpust podłogowy 0,05; –nawilżacz 0,02
10. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.
11. Dopuszcza się niewielkie przepustka, o których mowa w pk.–ce 10, w przypadku przejścia rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez bruzdy i otwory do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej równą klasie ściany lub stropu.
13. Montaż kolektorów ciepłej i zimnej wody, przewodów ze spadkiem 2,0% w kierunku węzeła do kanalizacji i zaworów.
14. Instalacja ze zespołu z klimatyzatorem ściennym nie wyposażonych pompki skroplin prowadzić w bruzdach 2,5cmx2,5cm.
15. Instalacji skroplin zrzutowość.
SCHEMAT 3D
SCHEMAT 3D
VILLART
HRS
VILLART
MAGNOW
DWG TRACING
Zbiornik Tlenego Szpital
wraz z instalacją infrastruktury technicznej oraz z zagospodarowaniem terenu,
Wrocław, obręb: Stabłowice, ul. Kosmonautów,
Działki nr: 16/3, 16/2, 16/1, 15/4, 15/1/4, 14/ – 33; Działka nr: 15/5, 14/ – 34
PIB-PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA WOD-KAN
RZUT POZIOMU (1.20)
1:100
PW-10