

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ A–A



UWAGI:

1. *PROJEKTOWANE POSADOWIENIE NAWARSTWIE NOŚNEJ GLINY PIASZCZYSTEJ TWARDOPLASTYCZNEJ. ZGODNOŚĆ ZAŁOŻONYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH NA DNIE WYKOPU POWINNA BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.*
2. *WYKOPY WYKONAĆ W PORZE BEZDESZCZOWEJ.*
3. *DOLNĄ CZĘŚĆ ŁAW FUNDAMENTOWYCH ZALECA SIĘ WYKONAĆ W WYKOPIE WĄSKOPRZESTRZENNYM.*
4. *ŁAWY ZAZBROIĆ KONSTRUIKCYJNIE W OBRYSIE ŚCIAN PRĘTAMI #12, STRZEMIONA ø6 CO 25 CM. ZBROJENIE POWINNO STANOWIĆ UKŁAD ZAMKNIĘTY.*
5. *ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO. DOPUSZCZA SIĘ PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ZASTOSOWANIE RDZENIA Z PUSTAKÓW SZALUNKOWYCH LUB BLOCZKÓW BETONOWYCH*
6. *POD SŁUPY ŻELBETOWE WYPUŚCIĆ ŁĄCZNIKI NA WYSOKOŚĆ 55CM DLA #12MM*
7. *IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA WG . PROJEKTU ARCHITEKTURY*
8. *FUNDAMENTY POD SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA SCHODÓW.*
9. *WYSOKOŚĆ ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH h=40CM (oprócz dwóch jak wyżej)*
10. *GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA –2,12M*

Słup S1 30x40 12#16
Słup S2 25x45 12#16
Słup S3 50x50 12#16
Słup S4 30x25 10#16
Słup S5 35x40 12#16
Słup S6 30x30 8#12

Stopa 160x200x50 zbrojona w obydwu kierunkach po 16#12
Stopa 150x150x40 zbrojona w obydwu kierunkach po 12#12
Stopa 120x120x40 zbrojona w obydwu kierunkach po 8#12
Stopa 100x100x40 zbrojona w obydwu kierunkach po 6#12
Stopa 60x60x40 zbrojona w obydwu kierunkach po 6#12

-1.72 górny poziom ław

-2.12 dolny poziom ław

BETON C20/25
STAL A–IIIN (34GS)
STAL A–0 (St0S–b)

54

Nazwa obiektu	Remiza OSP w Ponicach. Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku		
Adres	34–700 Rabka Zdój, Ponice 156B działka ewid nr 3157/29	Data	04.2020
Przedmiot	Rzut fundamentów	Skala	1:100

PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr upr. MAP/0412/POOK/14

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK KRAUZOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANEJ
NR. UPR. UAN.I.–8340/A–43/87

Branża KONSTRUKCJA

Nr rys. 1