



Stopa 160x200x50cm



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				34GS	Ø12
Stopa 160x200x50cm					
1	12	195	16	31,20	
2	12	155	13	20,15	
Długość całkowita wg średnic				[m]	51,4
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0.888
Masa prętów wg średnic				[kg]	45,6
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	45,6
Masa całkowita				[kg]	46

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton	C20/25 (B25)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	c <sub>nom</sub> = 15+5=20 mm

Nazwa obiektu	Remiza OSP w Ponicach. Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku		
Adres	34-700 Rabka Zdój, Ponice 156B działka ewid nr 3157/29	Data	04.2020
Przedmiot	Rzut stopy żelbetowej 160x200x50cm	Skala	1:25
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach	SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK KRAUZOWICZ		
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. MAP/0412/POK/14	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR. UPR. UANL-8340/A-43/87		
		Branża KONSTRUKCJA	
		Nr rys.	11