

UWAGI:

1. STROP ŻELBETOWY, GRUBOŚCI 16CM

2. ŚCIANY NIE UJĘTE NA TYM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁOWE I WYMUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU

3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY

4. ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH:

A) ZBROJENIE GÓRNE:

ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZEKROJU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJ POŁOWIE PRZEKROJU WIĘKSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY

B) ZBROJENIE DOLNE:

ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DWUSIECZNEJ I ROZMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY,O PRZEK ZBROJ CO NAJMNIEJ RÓWNYM PRZEKROJ WIĘKSZEGO ZBROJ W ŚRODKU PŁYTY

5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE - ø6 co 30 cm

6. NA ŚCIANCE KOLANKOWEJ WYLAĆ WIEŃCE O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJONE 4#12, STRZEMIONA ø6 co 25 cm

7. ZBROJENIE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 40 cm

8. W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY M12 POD PŁATWE W ROZSTAWIE OKOŁO 2 m

9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY - MIN 20 cm

10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

WIENIEC W1
NADPROŻA WEW
NADPROŻA ZEW
SKALA 1:25



Słup S1 30x40 14#16
Słup S2 25x45 16#16
Słup S3 50x50 18#16
Słup S4 30x25 10#16
Słup S5 35x40 14#16
Słup S6 30x30 8#12

BETON C20/25
STAL A-IIIN (34GS)
STAL A-0 (St0S-b)

55

Nazwa obiektu	Remiza OSP w Ponicach. Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku		
Adres	34-700 Rabka Zdój, Ponice 156B działka ewid nr 3157/29	Data	04.2020
Przedmiot	Rzut płyty nad parterem	Skala	1:100

PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr upr. MAP/0412/POOK/14

SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK KRAUZOWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR. UPR. UAN.I.-8340/A-43/87

Branża KONSTRUKCJA

Nr rys. 2