

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej nr 070282C Przydwórz — Bartoszewice
w ramach zadania
"Modernizacja drogi dojazdowej nr 070282C do gruntów rolnych w Przydworzu"**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.998
2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o śr. grubości 10 cm wraz z transportem na odległość do 3 km	m ²	3792
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ³	1520
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ³	10
x	x	PODBUDOWY	x	x
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni, poboczy	m ²	5865
6	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - pobocza wzmocnione	m ²	1497
7	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4368
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4113
9	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - nawierzchnia poboczy	m ²	1497
10	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	4113
11	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	4113
12	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3786
13	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3786
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
14	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr.5cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3786
15	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3640
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
16	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	6
17	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	7
x	x	INNE ROBOTY	x	x
18	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.998