

Kosztorys ofertowy uproszczony						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe liniowych robotach w terenie równinnym	km	0,17		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
DROGA D 2/2						
2	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z przygotowaniem do powtórzonego wbudowania z wywiezieniem gruzu z ławy poza teren budowy	m	320,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3	45233140-2	Krawężniki CPV 45233140-2				
3 d.4	KNNR 6 0401-01	Ustawienie krawężników uzyskanych z rozbiórki bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	320,00		
3 d.5	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00		
3 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	25,19		
Razem dział: Krawężniki						
4	45233140-2	Nawierzchnie CPV 45233140-2				
4 d.7	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	765,00		
4 d.8	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	765,00		
4 d.9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W średnio 50 kg/m2 mechanicznie	Mg	38,25		
4 d.10	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	765,00		
4 d.11	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	765,00		
4 d.12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m2	765,00		
Razem dział: Nawierzchnie						
5	45112710-5	Roboty wykończeniowe CPV 45112710-5				
5 d.17	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	2,00		
5 d.18	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt	1,00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						