

LEGENDA

- ZŁĄCZE KONTROLNO - POMIAROWE
- SZAFKA ZASILAJĄCA

UWAGI

1) PROJEKTOWANY KABEL N.N. TYP
   UŁOŻYĆ W ZIEMI ZGODNIE Z PN 76/E-05125
   NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m NA PODSYPCE Z PIASKU
   I POD PRZYKRYCIEM Z FOLII KOLORU NIEBIESKIEGO
2) POD DROGĄ PROJ. KABEL PROWADZIĆ W RURZE
   OCHRONNEJ DVK75
3) PROJ. KABEL N.N. NA ZEJŚCIU ZE SŁUPA PROWADZIĆ
   W RURZE STALOWEJ DO WYSOKOŚCI MIN. 2,5m
   OD POWIERZCHNI ZIEMI

DATA/DATE	REW./REV.	TREŚĆ ZMIANY/MODIFICATION	OPRACOWAŁ/DESIGNED	PROJEKTOWAŁ/CHECKED	WERYFIKOWAŁ/APPROVED

ROK ZAŁ. 1948 ISO 9001
GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
PROJPRZEM SPÓŁKA AKCYJNA
PROJPRZEM S.A.
44-101 GLIWICE, UL. PRYMASA S.WYSZYŃSKIEGO 11.
Telefon (centrala): +48(32)2319081-9 Fax: +48(32)2309993 e-mail: office@gbpbp.com.pl

ZAMAWIAJĄCY/CLIENT	GMINA JEMIELNICA		
ZADANIE INWESTYCYJNE/PROJECT	KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOŚCI JEMIELNICA		
OBIEKT/OBJECT	POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH - SIECIOWA PS5 - V ETAP		
	NR UPR.	PODPIS	
OPRACOWAŁ/DESIGNED:	R. KUCIAS		
PROJEKTOWAŁ/CHECKED:	T.SALA	735/01	
WERYFIKOWAŁ/APPROVED:	B.NAWRAT	35/81	

FAZA/PHASE: PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA/SCALE: 1:100
DATA/DATE: 20.02.2004
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED

TYTUŁ RYSUNKU/DRAWING TITLE:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POMPOWNIA PS5 - V ETAP

NUMER PROJEKTU/JOB NUMBER				NUMER RYSUNKU/DRAWING NUMBER:	REWIZJA/REVISION
FAZA/PHASE	NR UMOWY/ORDER No.	OBIEKT/OBJECT	BRANŻA/BRANCH		
PW	3794	-	E	0096005	-

A2