


STUDNIA CZYSZCZAKOWA
Ø1000 PEHD



6	Łańcuch uszczelniający typ ŁU-2 dla rury Ø90 PEHD	kpl.	2	INTEGRA Gliwice
5	Kołnierz stalowy zaślepiający DN80 z uszczelką	szt.	1	UPONOR INFRA
4	Kołnierz stalowy luźny DN80 z kpl. śrub	szt.	5	UPONOR INFRA
3	Tuleja kołnierzowa PEHD Ø90 do zgrzewania doczołowego	szt.	5	UPONOR INFRA
2	Trójnik równoprzelotowy PEHD Ø90 do zgrzewania doczołowego	szt.	1	UPONOR INFRA
1	Rura Ø90 PEHD SDR17,6 PN7,5 PE80 do zgrzewania doczołowego	mb	1,5	UPONOR INFRA
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ	NORMA, KATALOG

UWAGI:

- Wymiary podano w cm.
- Zestawienie studni załączono do opisu technicznego – załącznik nr 1.
- Właz kanałowy okrągły o prześwicie 600mm, klasa C-250, wykonanie:
 - korpus: żeliwo z napisem "JEMIELNICA"
 - pokrywa: żeliwo z wypełnieniem betonem i z wentylacją
 - zabezpieczenie antyobrotowe.Właz powinien posiadać certyfikat akredytacji.
- Prefabrykowane elementy studni, jak płyta pokrywowa i pierścień odciążający wykonują betoniarne jak np. "PRE-BET" – Krapkowice lub "WUPRINŻ" – Żory.
- Beton wypełniający komorę dociążającą B7.5.

DATA/DATE	REW. REV.	TREŚĆ ZMIANY/MODIFICATION	OPRACOWAŁ/DESIGNED	PROJEKTOWAŁ CHECKED	WERYFIKOWAŁ APPROVED
-----------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

ROK ZAŁ. 1948

gbpdp

ISO 9001

**GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
PROJPRZEM SPÓŁKA AKCYJNA**
44-101 GLIWICE, UL. PRYMASA S.WYSZYŃSKIEGO 11.
Telefon (centrala): +48(32)2319081-9 Fax: +48(32)2309993 e-mail: office@gbpdp.com.pl

ZAMAWIAJĄCY/CLIENT		GMINA JEMIENICA	
ZADANIE INWESTYCYJNE/PROJECT		KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOŚCI JEMIENICA	
OBIEKT/OBJECT		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W JEMIENICY etap Vf	
OPRACOWAŁ/DESIGNED:		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ/CHECKED:		28/2001	
WERYFIKOWAŁ/APPROVED:		A.HAWRYLEWICZ	SLK/0047/P00S/04