






RZUT STOPY

SKALA 1:20



PRZEKRÓJ STOPY

SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI	
					A-0		A-III			
					ø8		ø12			
SF2	1	ø12 A-III	130	6			7.8			
	2	ø12 A-III	90	9			8.1			
	3	ø12 A-III	221	6			13.26			
	4	ø8 A-0	172	4	6.88					
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					6.88		29.16			
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		0.888			
MASA [kg]					2.72		25.89			
MASA OGÓŁEM [kg]					28.61					
WYKONAĆ: x 6					171.66					

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

STOPA SF2

SKALA 1:20

–zużycie betonu: 0,69 m³/szt.

–wykonać: 6 szt.

beton B25 (C20/25)
XC3, wodoszczelny W6
stal A-0; A-III RB400W
– min. grubość otuliny a=5,0 cm.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyńska, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA SF2		NR RYS. 3/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216120555+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216120555+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```