

PRZEDMIAR ROBÓT 017-04-000

PRZEDMIAR 017-04-000

Strona 1

06-06-2024

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku OSP w Mosinie		
1	10	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	55,000
1	20	KNNR N009-10-05-03-00	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku	kmpl	2,000
1	30	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych typu AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF lub równoważne	szt	21,000
1	40	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - podtynkowych typu ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 lub równoważne	szt	7,000
1	50	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - nadtynkowych typu ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 lub równoważne	szt	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
1	60	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - typu ELSA LED 600 1200 840 WH lub równoważne	szt	4,000
1	70	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - typu TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH	szt	12,000
1	80	KNNR N005-10-04-02-09	Montaż oprawy na wysięgniku typu IP24L35-740 NR BS 3550 CL@ M60 ANT lub równoważnej	szt	1,000
1	90	KNNR N005-10-04-02-09	Montaż oprawy na wysięgniku typu IP 24L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT lub równoważnej	szt	1,000
1	100	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - typu LARA LED 300 1200 840 BLK	szt	1,000
1	110	Kalkulacja własna	Wykonanie pomiarów fotometrycznych i elektrycznych	kmpl	1,000
1	120	Kalkulacja własna	Dokumentacja Powykonawcza	kmpl	1,000