
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45000000-7

Roboty budowlane

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8

Roboty malarskie

45432110-8

Kładzenie podłóg

NAZWA INWESTYCJI:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1

obejmujący malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu, jak też fugowanie podestu wejścia głównego

ADRES INWESTYCJI:

34-400 Nowy Targ

ul. Krzywa 1

NAZWA INWESTORA:

Urząd Miasta Nowy Targ

ADRES INWESTORA:

34-400 Nowy Targ

ul. Krzywa 1

Charakterystyka prac

Prace obejmują remont w zakresie elementów wykończeniowych część pomieszczeń i fragmentów stref korytarzowych i klatek schodowych, strychu i wejścia głównego budynku urzędu Miasta w Nowym Targu.

Prac obejmują swym zakresem ogólnie pomieszczenia:

- pomieszczenia 004, hall narożny, hall wejścia od dziedzińca, 019, 104, 101, 101a, 101b, 105, 106, 108, 123, 112, 113, 119, 116, 206, 210, 214, 215, 216, toalety kondygnacji III w zakresie malowania
- pomieszczenia 015, 211, 213, 227 w zakresie malowania i wymiany podłóg
- pokój 301 i 301a w zakresie demontażu ścianki działowej, wykonania sufitu g- k, malowania i wymiany podłogi
- wszystkie klatki schodowe w zakresie malowania poza klatką schodowa budynku nowego do poziomu I pietra
- korytarze wszystkich kondygnacji w zakresie malowania poza piwnicami oraz korytarzem zachodnim parteru, korytarzem północnym II piętra
- strych w zakresie uporządkowania oraz rozbiórki elementów instalacyjnych nieużywanych systemów grzewczych wraz z demontażem konstrukcji drewnianych wsporczych i wydzieleni innych niz konstrukcyjne elementy więźby dachowej.
- podest wejścia głównego w zakresie wymiany fugowania

oraz dla całości prace towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze związane z organizacją, zabezpieczeniem i wydzieleniem strefy prac.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych pomieszczeń i lokalizacje stref pracy określają przedmiary i załączniki rysunkowe do przedmiaru prac

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Klatka schodowa narożna w starej części budynku od ul. Słowackiego			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		5,69 * 2,35 * 4	m2 pom.	53,49	
				RAZEM	53,49
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.5	m2	191,53	
				RAZEM	191,53
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$(5,69 + 2,35) * 2 * 1,5 * 4$	m2	96,48	
				RAZEM	96,48
4 d.1	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.5	m2	191,53	
				RAZEM	191,53
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$(5,69 + 2,35) * 2 * (13,9 + 11,5) * 0,5 - 2,35 * (2,7 + 2,7)$	m2	191,53	
				RAZEM	191,53
6 d.1	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.3	m2	96,48	
				RAZEM	96,48
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.9	m2	76,10	
				RAZEM	76,10
8 d.1	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.9	m2	76,10	
				RAZEM	76,10
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		$5,69 * 2,35 * 5 * (1,0 + 70% * 0,12) * 105%$	m2	76,10	
				RAZEM	76,10
10 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		$2,7 * 2 + 1,8 * 2$	m	9,00	
				RAZEM	9,00
11 d.1	KNR-W 4-01 1301-03	Uzupełnienie balustrad okiennych - ponadnormatywne przeswity	m		
		$1,9 * 3$	m	5,70	
				RAZEM	5,70
12 d.1	KSNR 3 0703-06	Wymiana drzwi drzwi EI 30 wraz z koniecznym obrobieniem szpalet	szt		
		1	szt	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
2		Klatka schodowa centralna w starej części budynku od ul. Krzywej			
13 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		$(5,06 + 4,87) * 0,5 * 2,51 * 4$	m2 pom.	49,85	
				RAZEM	49,85
14 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.17	m2	193,60	
				RAZEM	193,60
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$(5,06 + 4,87 + 2,35 * 2) * 1,5 * 4$	m2	87,78	
				RAZEM	87,78
16 d.2	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.17	m2	193,60	
				RAZEM	193,60
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$(5,06 + 4,87 + 2,51 * 2) * (14,2 + 11,7) * 0,5$	m2	193,60	
				RAZEM	193,60
18 d.2	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.15	m2	87,78	
				RAZEM	87,78
19 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.21	m2	70,92	
				RAZEM	70,92
20 d.2	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.21	m2	70,92	
				RAZEM	70,92
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		$(5,06 + 4,87) * 0,5 * 2,51 * 5 * (1,0 + 70% * 0,12) * 105%$	m2	70,92	
				RAZEM	70,92
22 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		$1,2 * 2$	m	2,40	
				RAZEM	2,40
23 d.2	KNR-W 4-01 1301-03	Uzupełnienie balustrad okiennych - ponadnormatywne przeswity	m		
		$1,9 * 3$	m	5,70	
				RAZEM	5,70
24 d.2	KSNR 3 0703-06	Wymiana drzwi drzwi EI 30 wraz z koniecznym obrobieniem szpalet	szt		
		1	szt	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
3		Klatka schodowa główna w starej części budynku			
25 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju oraz konieczne rusztowania do prac.	m2 pom.		
		3,2 * 4,88 * 3	m2 pom.	46,85	
				RAZEM	46,85
26 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.29	m2	119,53	
				RAZEM	119,53
27 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$(3,2 * 2 + 4,88) * 1,5 * 3 - (1,85 * 2 + 3,46) * 1,5$	m2	40,02	
				RAZEM	40,02
28 d.3	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.29	m2	119,53	
				RAZEM	119,53
29 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$(3,2 * 2 + 4,88) * 10,75 + (2,0 + 1,6) * 2 * 1,1 * 3 - (1,85 * 2 + 3,46) * 2,7 - 2,8 * 2,2$	m2	119,53	
				RAZEM	119,53
30 d.3	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.27	m2	40,02	
				RAZEM	40,02
31 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.33	m2	44,41	
				RAZEM	44,41
32 d.3	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.33	m2	44,41	
				RAZEM	44,41
33 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		$(3,2 * 4,88 - 2,0 * 1,6) * 3 * (1,0 + 70% * 0,12) * 110%$	m2	44,41	
				RAZEM	44,41
34 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		$3,3 * 2 * 2 + 0,8 * 2 * 2 + 1,4 * 2$	m	19,20	
				RAZEM	19,20
35 d.3	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie parapetów z pełnym szpachlowaniem i naprawa ubytków	m		
		1,2 + 1,6	m	2,80	
				RAZEM	2,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Klatka schodowa główna w nowej części budynku od ul. Krzywej wraz z korytarzami nowej części			
36 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju oraz konieczne rusztowania do prac.	m2 pom.		
		3,69 * 5,6 * 2	m2 pom.	41,33	
				RAZEM	41,33
37 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.40	m2	116,17	
				RAZEM	116,17
38 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		(5,6 * 2 + 3,69) * 1,5 * 2 - 5,6 * 1,5	m2	36,27	
				RAZEM	36,27
39 d.4	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.40	m2	116,17	
				RAZEM	116,17
40 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(5,6 * 2 + 3,69) * 8,81 - 5,6 * 2,68	m2	116,17	
				RAZEM	116,17
41 d.4	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.38	m2	36,27	
				RAZEM	36,27
42 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.44	m2	70,56	
				RAZEM	70,56
43 d.4	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.44	m2	70,56	
				RAZEM	70,56
44 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		5,6 * 3,69 * 3 * (1,0 + 70% * 0,12) * 105%	m2	70,56	
				RAZEM	70,56
45 d.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		0,8 * 2	m	1,60	
				RAZEM	1,60
46 d.4	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie parapetów z pełnym szpachlowaniem i naprawa ubytków	m		
		3,69 * 2 + 1,3 * 2	m	9,98	
				RAZEM	9,98

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Korytarz parteru od strony ul Słowackiego			
47 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenie oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		18,31 * 1,75	m2 pom.	32,04	
				RAZEM	32,04
48 d.5	KNR K-55 0401-06	Uzupełnienie cokolika w strefie hydrantu	m		
		0,6	m	0,60	
				RAZEM	0,60
49 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.52	m2	98,23	
				RAZEM	98,23
50 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$((18,31 + 1,75) * 2 - 2,34) * 1,5$	m2	56,67	
				RAZEM	56,67
51 d.5	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.52	m2	98,23	
				RAZEM	98,23
52 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$((18,31 + 1,75) * 2 - 2,34) * (2,7 - 0,1)$	m2	98,23	
				RAZEM	98,23
53 d.5	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.50	m2	56,67	
				RAZEM	56,67
6		Korytarz parteru obok klatki głównej			
54 d.6	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenie oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		12,06 * 1,8	m2 pom.	21,71	
				RAZEM	21,71
55 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.58	m2	53,61	
				RAZEM	53,61
56 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$(6,76 + 1,8 + 12,06) * 1,5$	m2	30,93	
				RAZEM	30,93

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.6	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.58	m2	53,61	
				RAZEM	53,61
58 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(6,76 + 1,8 + 12,06) * (2,7 - 0,1)	m2	53,61	
				RAZEM	53,61
59 d.6	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.56	m2	30,93	
				RAZEM	30,93
7		Wejście główne w starej części budynku			
60 d.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		24,56	m2 pom.	24,56	
				RAZEM	24,56
61 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.63	m2	40,71	
				RAZEM	40,71
62 d.7	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.63	m2	40,71	
				RAZEM	40,71
63 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,37 + 4,87) * 2 * (2,87 - 0,4)	m2	40,71	
				RAZEM	40,71
64 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.66	m2	24,56	
				RAZEM	24,56
65 d.7	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.66	m2	24,56	
				RAZEM	24,56
66 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa podsufitowego	m2		
		24,56	m2	24,56	
				RAZEM	24,56
67 d.7	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		2,87 * 2 + 0,5 * 2 + 1,8 * 2 + 0,6 * 2	m	11,54	
				RAZEM	11,54

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Korytarz I piętra od strony ul Słowackiego			
68 d.8	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		18,31 * 1,75 + 6,27 * 1,76	m2 pom.	43,08	
				RAZEM	43,08
69 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.72	m2	139,99	
				RAZEM	139,99
70 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		((18,31 + 1,75) * 2 - 2,34) * 1,5	m2	56,67	
		(6,27 + 1,75) * 2 * 1,5	m2	24,06	
				RAZEM	80,73
71 d.8	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.72	m2	139,99	
				RAZEM	139,99
72 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		((18,31 + 1,75) * 2 - 2,34) * (2,7 - 0,1)	m2	98,23	
		(6,27 + 1,76) * 2 * (2,7 - 0,1)	m2	41,76	
				RAZEM	139,99
73 d.8	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.70	m2	80,73	
				RAZEM	80,73
9		Korytarz I piętra starej części budynku od strony ul Krzywej wraz z strefą klatki głównej			
74 d.9	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		19,38 * 1,89 + (7,24 - 1,89) * 1,75	m2 pom.	45,99	
				RAZEM	45,99
75 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.78	m2	160,39	
				RAZEM	160,39
76 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		((19,38 + 1,89) * 2 + 7,24 + 0,5) * 1,5	m2	75,42	
				RAZEM	75,42
77 d.9	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.78	m2	160,39	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	160,39
78 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$((19,38 + 1,89) * 2 + 7,24 + 0,5) * 3,19$	m2	160,39	
				RAZEM	160,39
79 d.9	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.76	m2	75,42	
				RAZEM	75,42
80 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.82	m2	45,99	
				RAZEM	45,99
81 d.9	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.82	m2	45,99	
				RAZEM	45,99
82 d.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		$19,38 * 1,89 + (7,24 - 1,89) * 1,75$	m2	45,99	
				RAZEM	45,99
10		Korytarz II piętra starej części budynku od strony ul Krzywej wraz z strefą klatki głównej			
83 d.10	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		$19,37 * 1,98 + (7,39 - 1,89) * 1,75 + 1,1 * 3,58$	m2 pom.	51,92	
				RAZEM	51,92
84 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.87	m2	159,85	
				RAZEM	159,85
85 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$((19,37 + 1,98) * 2 + 7,39 + 0,5 - 2,85 + 1,11 * 2) * 1,5$	m2	74,94	
				RAZEM	74,94
86 d.10	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.87	m2	159,85	
				RAZEM	159,85
87 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$((19,37 + 1,98 + 0,15) * 2 + 7,24 + 0,5 + 1,11 * 2 - 2,85) * 3,19$	m2	159,85	
				RAZEM	159,85
88 d.10	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.85	m2	74,94	
				RAZEM	74,94

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.91	m2	51,92	
				RAZEM	51,92
90 d.10	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.91	m2	51,92	
				RAZEM	51,92
91 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		$19,37 * 1,98 + (7,39 - 1,89) * 1,75 + 1,1 * 3,58$	m2	51,92	
				RAZEM	51,92
11		Korytarz I piętra nowej części budynku			
92 d.11	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		$4,87 * 3,72 + 4,97 * 2,5 + 1,1 * 1,0$	m2 pom.	31,64	
				RAZEM	31,64
93 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.96	m2	88,42	
				RAZEM	88,42
94 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$(4,87 + 3,72 + 4,97 + 2,5 + 1,1 * 2) * 1,5$	m2	27,39	
				RAZEM	27,39
95 d.11	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.96	m2	88,42	
				RAZEM	88,42
96 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$(4,87 + 3,72) * 2 * 2,73$	m2	46,90	
		$(4,97 + 2,5) * 2 * 2,47 + 1,1 * 2,1 * 2$	m2	41,52	
				RAZEM	88,42
97 d.11	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.94	m2	27,39	
				RAZEM	27,39
98 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.101	m2	31,64	
				RAZEM	31,64
99 d.11	Kalkulacja indywidualna	Montaż elementów maskujących okablowanie - narożniki systemowe	m		
		$5,0 + 1,2$	m	6,20	
				RAZEM	6,20
100 d.11	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.101	m2	31,64	
				RAZEM	31,64
101 d.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		4,87 * 3,72 + 4,97 * 2,5 + 1,1 * 1,0	m2	31,64	
				RAZEM	31,64
102 d.11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		2,73 * 2 + 0,8 * 2	m	7,06	
				RAZEM	7,06
103 d.11	KNNR-W 3 0312-04	Sprawdzenie i odgruzowanie przewodu wentylacyjnego	m		
		14,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
104 d.11	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12		Korytarz II piętra nowej części budynku			
105 d.12	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenia oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		14,16 * 1,94 + 1,0 * 1,1	m2 pom.	28,57	
				RAZEM	28,57
106 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.109	m2	81,31	
				RAZEM	81,31
107 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$((14,16 + 1,94) * 2 - 3,69) * 1,5$	m2	42,77	
				RAZEM	42,77
108 d.12	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.109	m2	81,31	
				RAZEM	81,31
109 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$((14,16 + 1,94) * 2 - 3,69) * 2,69 + 1,1 * 2,1 * 2$	m2	81,31	
				RAZEM	81,31
110 d.12	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.107	m2	42,77	
				RAZEM	42,77
111 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.113	m2	28,57	
				RAZEM	28,57
112 d.12	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.113	m2	28,57	
				RAZEM	28,57
113 d.12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		14,16 * 1,94 + 1,1 * 1,0	m2	28,57	
				RAZEM	28,57
13		Korytarz III piętra nowej części budynku			
114 d.13	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenie oraz oznaczeń, tablic i innych elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		10,46 * 2,1 + 1,0 * 1,1	m2 pom.	23,07	
				RAZEM	23,07
115 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.118	m2	62,27	
				RAZEM	62,27
116 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Dodatek za przygotowanie lamperii do malowania jednolitego ze ścianą	m2		
		$((10,46 + 2,1) * 2 - 3,69) * 1,5$	m2	32,15	
				RAZEM	32,15
117 d.13	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.118	m2	62,27	
				RAZEM	62,27
118 d.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$((10,46 + 2,1) * 2 - 3,69) * 2,69 + 1,1 * 2,1 * 2$	m2	62,27	
				RAZEM	62,27
119 d.13	KNR 4-01 1208-01	Dodatkowe lakierowanie pasa lamperyjnego	m2		
		poz.116	m2	32,15	
				RAZEM	32,15
120 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.122	m2	23,07	
				RAZEM	23,07
121 d.13	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.122	m2	23,07	
				RAZEM	23,07
122 d.13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		10,46 * 2,1 + 1,0 * 1,1	m2	23,07	
				RAZEM	23,07

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Pokój nr 003			
123 d.14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		5,46 * 3,04	m2 pom.	16,60	
				RAZEM	16,60
124 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.126	m2	26,47	
				RAZEM	26,47
125 d.14	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.126	m2	26,47	
				RAZEM	26,47
126 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,04 + 0,9 + 0,4) * 2 * 3,05	m2	26,47	
				RAZEM	26,47
127 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.129	m2	16,60	
				RAZEM	16,60
128 d.14	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.129	m2	16,60	
				RAZEM	16,60
129 d.14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.123	m2	16,60	
				RAZEM	16,60
130 d.14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		2 * 1,6	m	3,20	
				RAZEM	3,20
131 d.14	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15		Pokój nr 015			
132 d.15	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		(5,45 + 4,91) * 0,5 * 4,75	m2 pom.	24,61	
				RAZEM	24,61
133 d.15	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie paneli podłogowych wraz z podkładem	m2		
		poz.132	m2	24,61	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,61
134 d.15	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.133 * 0,015 * 150%	m3	0,55	
				RAZEM	0,55
135 d.15	KNR AT-42 0102-02	Konieczne naprawy i czyszczenie podłoża pod wymianę paneli podłogowych przez zaprawienie pęknięć i szpachlowanie ubytków	m2		
		poz.133	m2	24,61	
				RAZEM	24,61
136 d.15	KNNR 2 0603-04	Podkład pod panele z płyt włókna drzewnego	m2		
		poz.133	m2	24,61	
				RAZEM	24,61
137 d.15	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych z MDF i listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.133	m2	24,61	
				RAZEM	24,61
138 d.15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.140	m2	59,78	
				RAZEM	59,78
139 d.15	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.140	m2	59,78	
				RAZEM	59,78
140 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(5,45 + 4,91 + 4,75 * 2) * 3,01	m2	59,78	
				RAZEM	59,78
141 d.15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.143	m2	24,61	
				RAZEM	24,61
142 d.15	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.143	m2	24,61	
				RAZEM	24,61
143 d.15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.132	m2	24,61	
				RAZEM	24,61
144 d.15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,01 * 4 + 1,5 * 4	m	18,04	
				RAZEM	18,04
145 d.15	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16		Pokój nr 019			
146 d.16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,79 * 2,53 + 2,08 * 0,97	m2 pom.	11,61	
				RAZEM	11,61
147 d.16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.149	m2	52,37	
				RAZEM	52,37
148 d.16	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.149	m2	52,37	
				RAZEM	52,37
149 d.16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,79 + 2,53 + 2,08 + 0,97 + 0,4) * 2 * 2,68	m2	52,37	
				RAZEM	52,37
150 d.16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.152	m2	11,61	
				RAZEM	11,61
151 d.16	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.152	m2	11,61	
				RAZEM	11,61
152 d.16	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.146	m2	11,61	
				RAZEM	11,61
153 d.16	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
17		Hall i korytarz wejścia od strony dziedzińca			
154 d.17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		6,48 * 3,98 + 1,46 * 1,18	m2 pom.	27,51	
				RAZEM	27,51
155 d.17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.157	m2	30,92	
				RAZEM	30,92
156 d.17	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.157	m2	30,92	
				RAZEM	30,92
157 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(6,48 + 3,98 + 1,46 + 1,18) * 2,36	m2	30,92	
				RAZEM	30,92
158 d.17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i powtórny montaż po wymalowaniu płyt kasetonowych oraz przemycie detergentem rusztu sufitowego sufitu podwieszonego w zakresie elementów widocznych	m2		
		poz.154	m2	27,51	
				RAZEM	27,51
159 d.17	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zniszczonych kasetonów sufitowych	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
160 d.17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.162	m2	27,51	
				RAZEM	27,51
161 d.17	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.162	m2	27,51	
				RAZEM	27,51
162 d.17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.154	m2	27,51	
				RAZEM	27,51
163 d.17	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
18		Pokój nr 104			
164 d.18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,87 * 4,98	m2 pom.	19,27	
				RAZEM	19,27
165 d.18	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.167	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
166 d.18	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.167	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
167 d.18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,87 + 4,98) * 3,22	m2	28,50	
				RAZEM	28,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.18	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.170	m2	19,27	
				RAZEM	19,27
169 d.18	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.170	m2	19,27	
				RAZEM	19,27
170 d.18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.164	m2	19,27	
				RAZEM	19,27
171 d.18	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,22 * 2 + 1,5 * 2 + 1,8 * 2	m	13,04	
				RAZEM	13,04
172 d.18	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19		Pokój nr 105			
173 d.19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,40 * 4,79	m2 pom.	16,29	
				RAZEM	16,29
174 d.19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.176	m2	26,37	
				RAZEM	26,37
175 d.19	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.176	m2	26,37	
				RAZEM	26,37
176 d.19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,4 + 4,79) * 3,22	m2	26,37	
				RAZEM	26,37
177 d.19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.179	m2	16,29	
				RAZEM	16,29
178 d.19	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.179	m2	16,29	
				RAZEM	16,29
179 d.19	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.173	m2	16,29	
				RAZEM	16,29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.19	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,22 * 2 + 1,8 * 2	m	10,04	
				RAZEM	10,04
181 d.19	KNNR-W 3 0312-04	Sprawdzenie i odgruzowanie przewodu wentylacyjnego	m		
		14,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
182 d.19	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej - kratka z regulowanymi żaluzjami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20		Pokój nr 106			
183 d.20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		4,52 * 4,79	m2 pom.	21,65	
				RAZEM	21,65
184 d.20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.186	m2	23,51	
				RAZEM	23,51
185 d.20	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.186	m2	23,51	
				RAZEM	23,51
186 d.20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.183	m2	21,65	
		(4,52 + 4,79) * 2 * 0,1	m2	1,86	
				RAZEM	23,51
21		Pokój nr 108			
187 d.21	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,47 * 4,78	m2 pom.	16,59	
				RAZEM	16,59
188 d.21	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.190	m2	53,13	
				RAZEM	53,13
189 d.21	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.190	m2	53,13	
				RAZEM	53,13
190 d.21	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,47 + 4,78) * 2 * 3,22	m2	53,13	
				RAZEM	53,13
191 d.21	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.193	m2	16,59	
				RAZEM	16,59
192 d.21	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.193	m2	16,59	
				RAZEM	16,59
193 d.21	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.187	m2	16,59	
				RAZEM	16,59
194 d.21	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,22 * 2 + 1,8 * 2	m	10,04	
				RAZEM	10,04
195 d.21	KNNR-W 3 0312-04	Sprawdzenie i odgruzowanie przewodu wentylacyjnego	m		
		14,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
196 d.21	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22		Pokój nr 101 b - gabinet burmistrza			
197 d.22	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		6,35 * 5,61	m2 pom.	35,62	
				RAZEM	35,62
198 d.22	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.200	m2	14,61	
				RAZEM	14,61
199 d.22	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.200	m2	14,61	
				RAZEM	14,61
200 d.22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		6,35 * 2,3	m2	14,61	
				RAZEM	14,61
201 d.22	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.203	m2	59,01	
				RAZEM	59,01
202 d.22	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.203	m2	59,01	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	59,01
203 d.22	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		$6,35 * 5,61 + 6,35 * 0,3 * 6 + (6,35 + 5,61) * 2 * 0,5$	m2	59,01	
				RAZEM	59,01
204 d.22	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23		Pokój nr 101 - sekretariat			
205 d.23	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		$5,01 * 5,33$	m2 pom.	26,70	
				RAZEM	26,70
206 d.23	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.208	m2	66,80	
				RAZEM	66,80
207 d.23	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.208	m2	66,80	
				RAZEM	66,80
208 d.23	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$(5,01 + 5,33) * 2 * 3,23$	m2	66,80	
				RAZEM	66,80
209 d.23	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.211	m2	26,70	
				RAZEM	26,70
210 d.23	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.211	m2	26,70	
				RAZEM	26,70
211 d.23	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.205	m2	26,70	
				RAZEM	26,70
212 d.23	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		$3,23 * 2 + 1,8 * 4$	m	13,66	
				RAZEM	13,66
213 d.23	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24		Pokój nr 101 a - gabinet wiceburmistrza			
214 d.24	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		24,59	m2 pom.	24,59	
				RAZEM	24,59
215 d.24	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.217	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
216 d.24	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.217	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
217 d.24	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(8,98 + 5,22 + 5,62 + 0,4 * 2) * 3,23	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
218 d.24	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.220	m2	24,59	
				RAZEM	24,59
219 d.24	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.220	m2	24,59	
				RAZEM	24,59
220 d.24	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.214	m2	24,59	
				RAZEM	24,59
221 d.24	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,23 * 2 + 1,8 * 4	m	13,66	
				RAZEM	13,66
222 d.24	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25		Pokój nr 123			
223 d.25	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umebłowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		(3,67 + 3,55) * 0,5 * 4,15	m2 pom.	14,98	
				RAZEM	14,98
224 d.25	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.226	m2	50,13	
				RAZEM	50,13
225 d.25	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.226	m2	50,13	
				RAZEM	50,13
226 d.25	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,67 + 3,55 + 4,15 * 2) * 3,23	m2	50,13	
				RAZEM	50,13
227 d.25	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.229	m2	14,98	
				RAZEM	14,98
228 d.25	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.229	m2	14,98	
				RAZEM	14,98
229 d.25	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.223	m2	14,98	
				RAZEM	14,98
230 d.25	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,23 + 1,3 * 2	m	5,83	
				RAZEM	5,83
231 d.25	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26		Pokój nr 112			
232 d.26	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,85 * 4,86	m2 pom.	18,71	
				RAZEM	18,71
233 d.26	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.235	m2	44,70	
				RAZEM	44,70
234 d.26	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.235	m2	44,70	
				RAZEM	44,70
235 d.26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,85 + 4,86 * 2 + 0,2 * 2) * 3,2	m2	44,70	
				RAZEM	44,70

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.26	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.238	m2	18,71	
				RAZEM	18,71
237 d.26	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.238	m2	18,71	
				RAZEM	18,71
238 d.26	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.232	m2	18,71	
				RAZEM	18,71
239 d.26	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,2 * 2 + 1,8 * 2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
27		Pokój nr 113			
240 d.27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,62 * 4,86	m2 pom.	17,59	
				RAZEM	17,59
241 d.27	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.243	m2	54,61	
				RAZEM	54,61
242 d.27	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.243	m2	54,61	
				RAZEM	54,61
243 d.27	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,62 + 4,86) * 2 * 3,22	m2	54,61	
				RAZEM	54,61
244 d.27	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.246	m2	17,59	
				RAZEM	17,59
245 d.27	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.246	m2	17,59	
				RAZEM	17,59
246 d.27	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.240	m2	17,59	
				RAZEM	17,59
247 d.27	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		3,22 * 2 + 1,6 * 2	m	9,64	
				RAZEM	9,64

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.27	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28		Pokój nr 119			
249 d.28	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		2,19 * 5,3 + 1,2 * 0,2	m2 pom.	11,85	
				RAZEM	11,85
250 d.28	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.252	m2	26,91	
				RAZEM	26,91
251 d.28	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.252	m2	26,91	
				RAZEM	26,91
252 d.28	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(2,19 * 2 + 5,3 + 0,2 * 2) * 2,67	m2	26,91	
				RAZEM	26,91
253 d.28	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.255	m2	11,85	
				RAZEM	11,85
254 d.28	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.255	m2	11,85	
				RAZEM	11,85
255 d.28	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.249	m2	11,85	
				RAZEM	11,85
256 d.28	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,5 * 2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
257 d.28	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29		Pokój nr 116			
258 d.29	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,61 * 5,09 + 1,05 * 1,0	m2 pom.	19,42	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,42
259 d.29	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.261	m2	49,65	
				RAZEM	49,65
260 d.29	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.261	m2	49,65	
				RAZEM	49,65
261 d.29	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,61 + 5,0 + 1,05) * 2 * 2,57	m2	49,65	
				RAZEM	49,65
262 d.29	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		2,57 * 4 + 1,5 * 4 * 2	m	22,28	
				RAZEM	22,28
30		Pokój nr 206			
263 d.30	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,78 * 5,13	m2 pom.	19,39	
				RAZEM	19,39
264 d.30	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.266	m2	27,44	
				RAZEM	27,44
265 d.30	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.266	m2	27,44	
				RAZEM	27,44
266 d.30	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,78 + 5,13) * 3,08	m2	27,44	
				RAZEM	27,44
267 d.30	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.269	m2	19,39	
				RAZEM	19,39
268 d.30	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.269	m2	19,39	
				RAZEM	19,39
269 d.30	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.263	m2	19,39	
				RAZEM	19,39
270 d.30	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0 + 1,5 * 4	m	7,00	
				RAZEM	7,00
271 d.30	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31		Pokój nr 210			
272 d.31	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,45 * 4,86	m2 pom.	16,77	
				RAZEM	16,77
273 d.31	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.275	m2	50,86	
				RAZEM	50,86
274 d.31	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.275	m2	50,86	
				RAZEM	50,86
275 d.31	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,45 + 4,86) * 2 * 3,06	m2	50,86	
				RAZEM	50,86
276 d.31	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.278	m2	16,77	
				RAZEM	16,77
277 d.31	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.278	m2	16,77	
				RAZEM	16,77
278 d.31	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.272	m2	16,77	
				RAZEM	16,77
279 d.31	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,5 * 2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
280 d.31	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32		Pokój nr 211			
281 d.32	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,07 * 4,86	m2 pom.	14,92	
				RAZEM	14,92
282 d.32	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie paneli podłogowych wraz z podkładem	m2		
		poz.281	m2	14,92	
				RAZEM	14,92
283 d.32	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.282 * 0,015 * 150%	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
284 d.32	KNR AT-42 0102-02	Konieczne naprawy i czyszczenie podłoża pod wymianę paneli podłogowych przez zaprawienie pęknięć i szpachlowanie ubytków	m2		
		poz.282	m2	14,92	
				RAZEM	14,92
285 d.32	KNNR 2 0603-04	Podkład pod panele z płyt włókna drzewnego	m2		
		poz.282	m2	14,92	
				RAZEM	14,92
286 d.32	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych z MDF i listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.282	m2	14,92	
				RAZEM	14,92
287 d.32	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.289	m2	48,53	
				RAZEM	48,53
288 d.32	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.289	m2	48,53	
				RAZEM	48,53
289 d.32	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,07 + 4,86) * 2 * 3,06	m2	48,53	
				RAZEM	48,53
290 d.32	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.292	m2	14,92	
				RAZEM	14,92
291 d.32	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.292	m2	14,92	
				RAZEM	14,92
292 d.32	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.281	m2	14,92	
				RAZEM	14,92
293 d.32	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,1 + 1,5 * 2	m	4,10	
				RAZEM	4,10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
294 d.32	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33		Pokój nr 213			
295 d.33	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,08 * 4,46	m2 pom.	13,74	
				RAZEM	13,74
296 d.33	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie paneli podłogowych wraz z podkładem	m2		
		poz.295	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
297 d.33	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.296 * 0,015 * 150%	m3	0,31	
				RAZEM	0,31
298 d.33	KNR AT-42 0102-02	Konieczne naprawy i czyszczenie podłoża pod wymianę paneli podłogowych przez zaprawienie pęknięć i szpachlowanie ubytków	m2		
		poz.296	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
299 d.33	KNNR 2 0603-04	Podkład pod panele z płyt włókna drzewnego	m2		
		poz.296	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
300 d.33	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych z MDF i listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.296	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
301 d.33	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.303	m2	44,64	
				RAZEM	44,64
302 d.33	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.303	m2	44,64	
				RAZEM	44,64
303 d.33	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,08 + 4,46) * 2 * 2,96	m2	44,64	
				RAZEM	44,64
304 d.33	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.306	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
305 d.33	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.306	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
306 d.33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.295	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
307 d.33	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,5 * 2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
308 d.33	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34		Pokój nr 214			
309 d.34	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,8 * 5,12	m2 pom.	19,46	
				RAZEM	19,46
310 d.34	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.312	m2	46,14	
				RAZEM	46,14
311 d.34	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.312	m2	46,14	
				RAZEM	46,14
312 d.34	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,8 * 2 + 5,12 + 1,52 + 0,5) * 3,13	m2	46,14	
				RAZEM	46,14
313 d.34	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.315	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
314 d.34	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.315	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
315 d.34	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.309	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
316 d.34	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,5 + 1,2 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
317 d.34	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
35		Pokój nr 215			
318 d.35	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		5,0 * 4,01	m2 pom.	20,05	
				RAZEM	20,05
319 d.35	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.321	m2	56,40	
				RAZEM	56,40
320 d.35	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.321	m2	56,40	
				RAZEM	56,40
321 d.35	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym , starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(5,0 + 4,01) * 2 * 3,13	m2	56,40	
				RAZEM	56,40
322 d.35	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.324	m2	20,05	
				RAZEM	20,05
323 d.35	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.324	m2	20,05	
				RAZEM	20,05
324 d.35	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.318	m2	20,05	
				RAZEM	20,05
325 d.35	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,2 * 4	m	4,80	
				RAZEM	4,80
326 d.35	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36		Pokój nr 216			
327 d.36	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		3,69 * 5,05	m2 pom.	18,63	
				RAZEM	18,63
328 d.36	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.330	m2	54,71	
				RAZEM	54,71
329 d.36	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.330	m2	54,71	
				RAZEM	54,71
330 d.36	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(3,69 + 5,05) * 2 * 3,13	m2	54,71	
				RAZEM	54,71
331 d.36	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.333	m2	18,63	
				RAZEM	18,63
332 d.36	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.333	m2	18,63	
				RAZEM	18,63
333 d.36	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.327	m2	18,63	
				RAZEM	18,63
334 d.36	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		1,5 + 1,2 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
335 d.36	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37		Pokój nr 227			
336 d.37	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		5,84 * 2,43 + 0,6 * 1,4 - 1,9 * 0,2	m2 pom.	14,65	
				RAZEM	14,65
337 d.37	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie paneli podłogowych wraz z podkładem	m2		
		poz.336	m2	14,65	
				RAZEM	14,65
338 d.37	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.337 * 0,015 * 150%	m3	0,33	
				RAZEM	0,33
339 d.37	KNR AT-42 0102-02	Konieczne naprawy i czyszczenie podłoża pod wymianę paneli podłogowych przez zaprawienie pęknięć i szpachlowanie ubytków	m2		
		poz.337	m2	14,65	
				RAZEM	14,65
340 d.37	KNNR 2 0603-04	Podkład pod panele z płyt włókna drzewnego	m2		
		poz.337	m2	14,65	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,65
341 d.37	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych z MDF i listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.337	m2	14,65	
				RAZEM	14,65
342 d.37	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.344	m2	48,43	
				RAZEM	48,43
343 d.37	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		
		poz.344	m2	48,43	
				RAZEM	48,43
344 d.37	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		(5,84 + 2,43 + 0,6 + 0,2) * 2 * 2,67	m2	48,43	
				RAZEM	48,43
345 d.37	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.347	m2	14,65	
				RAZEM	14,65
346 d.37	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.347	m2	14,65	
				RAZEM	14,65
347 d.37	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.336	m2	14,65	
				RAZEM	14,65
348 d.37	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		2,67 * 2 + 0,8 * 2	m	6,94	
				RAZEM	6,94
349 d.37	KNNR-W 3 0312-04	Sprawdzenie i odgruzowanie przewodu wentylacyjnego	m		
		10,5	m	10,50	
				RAZEM	10,50
350 d.37	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38		Toalety III piętro i składzik			
351 d.38	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie olaz elementów wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		11,39	m2 pom.	11,39	
				RAZEM	11,39

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
352 d.38	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań oraz innych uszkodzeń i ubytków	m2		
		poz.354	m2	11,39	
				RAZEM	11,39
353 d.38	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.354	m2	11,39	
				RAZEM	11,39
354 d.38	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.351	m2	11,39	
				RAZEM	11,39
39		Pokój nr 301			
355 d.39	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz elementów wystroju ścian, demontaż elementów instalacyjnych, , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, meblowania i innych pozostawionych elementów instalacyjnych na czas prac oraz ich demontaż, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		(2,61 + 0,12 + 2,38) * 5,52	m2 pom.	28,21	
				RAZEM	28,21
356 d.39	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych wraz z demontażem drzwi	m2		
		(5,52 + 0,7 + 1,1 + 0,6) * 2,57	m2	20,35	
				RAZEM	20,35
357 d.39	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie paneli podłogowych wraz z podkładem	m2		
		poz.355	m2	28,21	
				RAZEM	28,21
358 d.39	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		poz.356 * 0,015 * 150%	m3	0,46	
		poz.356 * 0,12	m3	2,44	
				RAZEM	2,90
359 d.39	KNR AT-42 0102-02	Konieczne naprawy i czyszczenie podłoża pod wymianę paneli podłogowych przez zaprawienie pęknięć i szpachlowanie ubytków	m2		
		poz.356	m2	20,35	
				RAZEM	20,35
360 d.39	KNNR 2 0603-04	Podkład pod panele z płyt włókna drzewnego	m2		
		poz.356	m2	20,35	
				RAZEM	20,35
361 d.39	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych z MDF i listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników drzwi	m2		
		poz.356	m2	20,35	
				RAZEM	20,35
362 d.39	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą zarysowań	m2		
		poz.364	m2	54,64	
				RAZEM	54,64
363 d.39	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.364	m2	54,64	
				RAZEM	54,64
364 d.39	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych ścian wraz z koniecznym akrylowaniem styków i dylatacji	m2		
		$((2,61 + 0,12 + 2,38) + 5,52) * 2 * 2,57$	m2	54,64	
				RAZEM	54,64
365 d.39	KNR 9-09 0302-01	Sufit w systemie g-k jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		poz.367	m2	28,21	
				RAZEM	28,21
366 d.39	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża sufitów	m2		
		poz.367	m2	28,21	
				RAZEM	28,21
367 d.39	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym, starych tynków wewnętrznych sufitów i pasa ściennego	m2		
		poz.355	m2	28,21	
				RAZEM	28,21
368 d.39	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		$1,2 * 2 + 1,3 * 4 * 2$	m	12,80	
				RAZEM	12,80
369 d.39	KNR AT-22 0102-05	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40		Poddasze			
370 d.40	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie przestrzeni strychu przez zniesienie i utylizację wszelkich składowanych materiałów i sprzętów oraz usprzątnięcie całości	m2 pom.		
		397,5	m2 pom.	397,50	
				RAZEM	397,50
371 d.40	KNR-W 4-01 0438-02	Rozebranie wewnętrznych konstrukcji drewnianych innych niż konstrukcja więźby dachowej tj: wydzieleń konstrukcji wsporczych pod zbiorniki, deski itp	m3		
		6,8	m3	6,80	
				RAZEM	6,80
372 d.40	KNR 4-02 0416-09/10	Demontaż nieczynnych zbiorników instalacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
373 d.40	KNR 4-02 0506-08	Demontaż rurociągu wraz z demontażem izolacji, bez względu na średnice i ilość izolacji	m		
		$33,0 + 6,0 * 13 + 3,0 * 3$	m	120,00	
				RAZEM	120,00
374 d.40	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Bieżące znoszenie, wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją	m3		
		6	m3	6,00	
		poz.371 * 110%	m3	7,48	
		poz.372 * 2,5	m3	7,50	
		poz.373 * 0,2 * 0,2 * 3,14	m3	15,07	
				RAZEM	36,05
375 d.40	KNR 4-01 0206-04	Wypełnienie otworów w stropie z izolacją - po przejściach instalacyjnych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41		Remont fugowanie podestu wejścia głównego			
376 d.41	Kalkulacja indywidualna	Wydzielenie, zabezpieczenie strefy prac, demontaż elementów wyposażenie , odcinanie taśmami pozostawionych elementów, listew itp. , zabezpieczenie pozostawionych elementów na czas prac oraz ich demontaż, powtórne ustawienie i montaż zdemontowanych elementów wyposażenia i wystroju.	m2 pom.		
		16,36 * 2,35	m2 pom.	38,45	
				RAZEM	38,45
377 d.41	Kalkulacja indywidualna	Ostrożny demontaż istniejącego fugowania, czyszczenie, odtłuczenie, gruntowanie przerw pomiędzy płytkami oraz wykonanie fugowania istniejącej posadzki	m2		
		poz.376	m2	38,45	
				RAZEM	38,45

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Klatka schodowa narożna w starej części budynku od ul. Słowackiego	3
2 Klatka schodowa centralna w starej części budynku od ul. Krzywej	4
3 Klatka schodowa główna w starej części budynku	5
4 Klatka schodowa główna w nowej części budynku od ul. Krzywej wraz z korytarzami nowej części	6
5 Korytarz parteru od strony ul Słowackiego	7
6 Korytarz parteru obok klatki głównej	7
7 Wejście główne w starej części budynku	8
8 Korytarz I piętra od strony ul Słowackiego	9
9 Korytarz I piętra starej części budynku od strony ul Krzywej wraz z strefą klatki głównej	9
10 Korytarz II piętra starej części budynku od strony ul Krzywej wraz z strefą klatki głównej	10
11 Korytarz I piętra nowej części budynku	11
12 Korytarz II piętra nowej części budynku	12
13 Korytarz III piętra nowej części budynku	13
14 Pokój nr 003	14
15 Pokój nr 015	14
16 Pokój nr 019	16
17 Hall i korytarz wejścia od strony dziedzińca	16
18 Pokój nr 104	17
19 Pokój nr 105	18
20 Pokój nr 106	19
21 Pokój nr 108	19
22 Pokój nr 101 b - gabinet burmistrza	20
23 Pokój nr 101 - sekretariat	21
24 Pokój nr 101 a - gabinet wiceburmistrza	22
25 Pokój nr 123	22
26 Pokój nr 112	23
27 Pokój nr 113	24
28 Pokój nr 119	25
29 Pokój nr 116	25
30 Pokój nr 206	26
31 Pokój nr 210	27
32 Pokój nr 211	27
33 Pokój nr 213	29
34 Pokój nr 214	30
35 Pokój nr 215	31
36 Pokój nr 216	31
37 Pokój nr 227	32
38 Toalety III piętro i składzik	33
39 Pokój nr 301	34
40 Poddasze	35
41 Remont fugowanie podestu wejścia głównego	36
Spis treści	37