

## Remont sufitów w budynku Szkoły Podstawowej w Lusowie

Budowa : Gmina Tarnowo Podgórne  
Obiekt : SP Lusowo

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 21.06.2024

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	<b>Remont sufitów - montaż nowych - pom. 0.07, 0.09, 0.10, 0.12, 0.13, 0.15, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19</b>		
1	Analiza własna <b>Wynoszenie i wnoszenie mebli do pomieszczeń</b>	12,000	pom.
2	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Zabezpieczenie podłóg, mebli itp. folią, oklejenie drzwi do zapleczy i otworów wentylacyjnych</b>	877,710	m2
3	KNR 401-0701-12-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Odbicie tynków wewnętrznych o pow.ponad 5,0 m2 na sufitach - pom. 0.07, 0.09, 0.10, 0.12, 0.13, 0.15, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19</b>	877,710	m2
4	KNR 002-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa [ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r. ] <b>Oczyszczenie i zmycie sufitu - pom. 0.07, 0.09, 0.10, 0.12, 0.13, 0.15, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19</b>	877,710	m2
5	NNRKB 007-1134-01-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.BEİDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym np. "ATLAS UNI GRUNT" - pom. 0.07, 0.10, 0.12, 0.13, 0.15, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19</b>	877,710	m2
6	KNR 4-01 0106-04 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Usunięcie z budynku gruzu</b>	17,554	m3
7	4-01 0108-11 01 <b>Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km</b>	17,554	m3
8	Analiza własna <b>Oplata za składowanie materiału z rozbiórki</b>	17,554	m3
9	KNNR 7 0702-02 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ] <b>Sufity podwieszane z płytami akustycznymi z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - pom. 0.07,0.09, 0.10, 0.12, 0.13, 0.15, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19</b>	877,710	m2
10	KNR 403-1134-01-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Demontaż opraw oświetleniowych</b>	118,000	szt
11	KNR 508-0512-01-01 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Montaż w sufitach podwieszanych, opraw oświetleniowych wpuszczanych LED</b>	100,000	kpl
12	KNR 508-0512-01-01 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Montaż w sufitach podwieszanych, opraw oświetleniowych awaryjnych</b>	18,000	kpl
13	KNR 508-0512-01-01 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Montaż w sufitach podwieszanych, opraw oświetleniowych ewakuacyjnych</b>	2,000	kpl
14	Analiza własna <b>Przeróbka i przygotowanie instalacji elektrycznej w klasach do montażu opraw</b>	1,000	kpl
15	Analiza własna <b>Przeniesienie czujek dymu z sufitu na sufit podwieszany</b>	26,000	szt
16	Analiza własna <b>Przeniesienie gniazd sufitowych (podłączenie projektora)</b>	12,000	szt
17	Analiza własna <b>Pomiary elektryczne, pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich klasach</b>	1,000	kpl
18	Analiza własna <b>Odkurzanie ścian, podłóg, mycie podłóg, okien, sprzątanie wszystkich pomieszczeń po zakończeniu wszystkich prac</b>	1,000	kpl

## Remont sufitów w budynku Szkoły Podstawowej w Lusowie

II. Remont sufitu - pom. 2.18

Data: 21.06.2024

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>II Remont sufitu - pom. 2.18</b>			
19	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Zabezpieczenie podłóg, mebli itp. folią, oklejenie drzwi do zapleczy i otworów wentylacyjnych</b>	61,740	m2
20	KNR 401-0702-01-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: do 15,0 cm</b>	12,700	m
21	NNRKB 007-1134-01-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.BEİDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym np. "ATLAS UNI GRUNT" -</b>	1,905	m2
22	KNR 4-01 0106-04 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Usunięcie z budynku gruzu</b>	0,038	m3
23	4-01 0108-11 01 <b>Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km</b>	0,038	m3
24	Analiza własna <b>Oplata za składowanie materiału z rozbiórki</b>	0,038	m3
25	KNR 202-0803-01-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. I</b>	1,905	m2
26	KNR 202-0830-06-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</b>	1,905	m2
27	NNRKB 007-1134-01-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.BEİDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym np. "ATLAS UNI GRUNT"</b>	61,740	m2
28	KNR 202-1505-01-05 IZOİEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową białą</b>	61,740	m2
29	Analiza własna <b>Odkurzanie ścian, podłóg, mycie podłóg, okien, sprzątanie pomieszczenia po zakończeniu wszystkich prac</b>	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---