

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>4500000-7</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + geodezyjny pomiar powykonawczy -m. Radosty	km		
d.1	0119-03	0.34	km	0.34	
				RAZEM	0.34
<b>2</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>			
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	28	m <sup>3</sup>	28.00	
				RAZEM	28.00
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wymiarach 15X30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	696	m	696.00	
				RAZEM	696.00
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	345	m	345.00	
				RAZEM	345.00
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	Krotność = 5 1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-07	1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-08	Krotność = 10 1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63- warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-06	Krotność = 10 1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0511-03	1715	m <sup>2</sup>	1715.00	
				RAZEM	1715.00
<b>4</b>		<b>ZJAZDY DO POSESJI</b>			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01	56	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
14	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.4	0102-04	Krotność = 5 56	m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00

X

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	56.00
15	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
16	KNR 2-31 d.4 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
17	KNR 2-31 d.4 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10 56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
18	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
19	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.00	
				RAZEM	56.00
<b>5</b>		<b>CHODNIKI</b>			
20	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
21	KNR 2-31 d.5 0102-06	Wykonanie koryta I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 5 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
22	KNR 2-31 d.5 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
23	KNR 2-31 d.5 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
24	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
25	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
26	KNR 2-31 d.5 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
27	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 460	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	460.00	
				RAZEM	460.00
28	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 2 km 569	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	569.00	
				RAZEM	569.00

X

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-31 d.5 0706-06 + kalk. indy- wid.	Oznakowanie poziome i pionowe - zgodnie z projektem organizacji ru- chu.  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 2-31 d.5 1402-05 + kalk. indyw.	Mechaniczne ścinanie i profilowanie poboczy z utwardzeniem kruszy- wem lamany gr. 10,00 cm.  350	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  350.00	
				RAZEM	350.00
31	KNR 5-02 d.5 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszk- dami wykopem otwartym w gruncie kat. III 14	m  m	  14.00	
				RAZEM	14.00