

ZAMAWIAJĄCY:

Nadleśnictwo Biłgoraj
ul. Zamojska 96
23-400 Biłgoraj

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

TEMAT: "Remont cząstkowy drogi leśnej numer inwentarzowy 220/2019 w oddziale Nr 118, 119, 120 i 121 na odcinku długości 1265 m w leśnictwie Biszczka"

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: **XXV**

ADRES BUDOWY: **Leśnictwo Biszczka** (oddziały Nr 118, 119, 120, i 121)

OBIEKT: **Droga leśna w parametrach klasy D (dojazdowa)**

KODY WSPÓLNEGO

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1) CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

2) CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

BRANŻA:

DROGOWA

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Jerzy Góralski LUB/0042/POOD/05	

Egz. 1

Biłgoraj, 27 lipca 2021 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Lp.	Wyszczególnienie	Skala	Str. lub nr rys.
1	2	3	4
1.	Opis techniczny		Str. 2
2.	Część rysunkowa :		Str. 3
	1. Plan sytuacyjny	1 : 18 675	Rys. Nr 1

Opis techniczny

do remontu częściowego drogi leśnej numer inwentarzowy 220/2019
w oddziale Nr 118, 119, 120 i 121 na odcinku długości 1265 m
w leśnictwie Biszczka

I. Podstawa opracowania:

1. Umowa – zlecenie.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).
5. Ustne uzgodnienia z Inwestorem.

II. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kalkulacja cenowa „Remont częściowy drogi leśnej numer inwentarzowy 220/2019 w oddziale Nr 118, 119, 120 i 121 na odcinku długości 1265 m w leśnictwie Biszczka”.

W zakres robót wchodzi następujące elementy robót:

- Likwidacja ubytków i wyboi,
- Likwidacja zaniżeń.

III. Planowane zagospodarowanie terenu

Planowana do remontu częściowa droga leśna posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wskutek długotrwałej eksploatacji powstały liczne ubytki i wyboje oraz deformacje i zaniżenia. Podczas opadów deszczu tworzą się zastoiska wody co przyspiesza proces degradacji drogi. Stan techniczny nawierzchni jest zły. Przedmiotowa droga wymaga wykonania remontu częściowego na całym odcinku posiadającym długość 1265,00 m. Projektowany remont poprawi równość nawierzchni w profilu i przekroju, oraz wpłynie pozytywnie na komfort jazdy. Droga usytuowana jest w oddziałach 118, 119, 120 i 121 w leśnictwie Biszczka.

Zaplanowana do remontu częściowa droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 2 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Szerokość jezdni wynosi 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m.

IV. Parametry drogi leśnej oraz planowany zakres rzeczowy remontu częściowego

- długość drogi do remontu (łącznie)	- 1265,00 m
- szerokość jezdni	- 3,50 m
- remonty częściowe nawierzchni z kruszywa łamanego, średnia głębokość wyboi do 5·cm (ubytki i wyboje)	- 446,27 m ²
- wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm (zaniżenia)	- 22,00 m ³

Opracował: