
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn
ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Stary Ochędzyn; od km 0+000,00 do km 0+130,00
NAZWA INWESTORA: Gmina Sokolniki
ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno ZUP-K
ADRES WYKONAWCY: Okrzyce 7; 63-630 Rychtal

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

tech. Wioletta Małecka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jacek Małecki

DATA OPRACOWANIA: 03.2024r.

POZIOM CEN: IV kwartał 2023r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1							
1 d.1.1	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,13		
2 d.1.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1,00		
3 d.1.1	KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	3,50		
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	poz.3 * 0,1 * 0,15 = 0,05		
Razem dział:							
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2		D.04.00.00 PODBUDOWY					
5 d.2	KNNR 6 1005 -04 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2	468,00		
6 d.2	KNNR 6 1005 -07 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	518,00		
7 d.2	KNNR 6 0113 -04 D.04.04.02	D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy - Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu min gr. 10cm Krotność = 2	m2	205,00		
8 d.2	KNNR 6 0113 -04 D.04.04.02	D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy - Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu min gr. 15cm Krotność = 3	m2	313,00		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY							
3		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
9 d.3	KNNR 6 0309 -02 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 11S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,1	m2	505,00		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
4		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
10 d.4	KNNR 6 0112 -06 D.05.01.01	D.05.01.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm	m2	130,00		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE							
5		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO					
11 d.5	Kalkulacja własna D.M.00.00.00	D.M.00.00.00	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO							