

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi gminnej w miejscowości Ochędzyn
ADRES INWESTYCJI:	Miejscowość Ochędzyn; od km 0+000,00 do km 0+102,00 - Strona Lewa od km 0+000,00 do km 0+185,00 - Strona Prawa
NAZWA INWESTORA:	Gmina Sokolniki
ADRES INWESTORA:	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
WYKONAWCA:	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno ZUP-K
ADRES WYKONAWCY:	Okrzyce 7; 63-630 Rychtal
BRANŻE:	Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	tech. Wioletta Małecka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	mgr inż. Jacek Małecki
DATA OPRACOWANIA:	03.2024r.

POZIOM CEN: IV kwartał 2023r.

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1							
1 d.1.1	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,29		
2 d.1.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.	1,00		
3 d.1.1	KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	6,40		
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3	poz.3 * 0,1 * 0,15 = 0,10		
Razem dział:							
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	KNNR 1 0201 -02 D.02.01.01	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania Krotność = 0,75	m3	poz.12 * 0,10 = 28,70		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
3		D.04.00.00 PODBUDOWY					
6 d.3	KNNR 6 1005 -04 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2	889,70		
7 d.3	KNNR 6 1005 -07 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	912,20		
8 d.3	KNNR 6 0113 -04 D.04.04.02	D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy - Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu średnia gr. 5cm	m2	596,00		
9 d.3	KNNR 6 0113 -01 D.04.04.02	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm Krotność = 1,5	m2	22,50		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY							
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
10 d.4	KNNR 6 0309 -02 D.05.03.05a	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 11S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,1	m2	883,50		
11 d.4	KNR 2-31 1106-01 D.05.03.05	D.05.03.05	Wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	20,95		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
12 d.5	KNNR 6 0112 -06 D.05.01.01	D.05.01.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm	m2	287,00		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE							
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO					
13 d.6	Kalkulacja własna D.M.00.00.00	D.M.00.00.00	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO							