

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Stary Ochędzyn; od km 0+000,00 do km 0+130,00

NAZWA INWESTORA: Gmina Sokolniki

ADRES INWESTORA: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 98-420 Sokolniki

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno ZUP-K

ADRES WYKONAWCY: Okrzyce 7; 63-630 Rychtal

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: tech. Wioletta Małecka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: mgr inż. Jacek Małecki

DATA OPRACOWANIA: 03.2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1						
1 d.1.1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			STARY OCHĘDZYN			
			od km 0+000,00 do km 0+050,00 0,050	km	0,05	
			od km 0+000,00 do km 0+080,00 0,080	km	0,08	
					RAZEM	0,13
2 d.1.1	D.01.01.01	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.		
			STARY OCHĘDZYN			
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3 d.1.1	D.01.02.04	KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m		
			STARY OCHĘDZYN			
			km 0+000,00 3,50	m	3,50	
					RAZEM	3,50
4 d.1.1	D.01.02.04	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m3		
			STARY OCHĘDZYN			
			Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm poz.3 * 0,1 * 0,15	m3	0,05	
					RAZEM	0,05
2			D.04.00.00 PODBUDOWY			
5 d.2	D.05.03.05a	KNNR 6 1005-04 D.05.03.05a	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogowych	m2		
			STARY OCHĘDZYN			
			Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa od km 0+000,00 do km 0+050,00 50,0 * 3,6	m2	180,00	
			od km 0+050,00 do km 0+130,00 80,0 * 3,6	m2	288,00	
					RAZEM	468,00
6 d.2	D.05.03.05a	KNNR 6 1005-07 D.05.03.05a	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			STARY OCHĘDZYN			
			Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa od km 0+000,00 do km 0+050,00 50,0 * 3,6	m2	180,00	
			Zjazd na osiedle 25,0	m2	25,00	
			od km 0+050,00 do km 0+130,00 80,0 * 3,6	m2	288,00	
			Zjazd na osiedle 25,0	m2	25,00	

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	518,00
7 d.2	D.04.04.02	KNNR 6 0113-04 D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy - Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu min gr. 10cm Krotność = 2	m2		
			STARY OCHĘDZYN			
			od km 0+000,00 do km 0+050,00 50,0 * 3,6	m2	180,00	
			Zjazd na osiedle 25,0	m2	25,00	
					RAZEM	205,00
8 d.2	D.04.04.02	KNNR 6 0113-04 D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy - Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu min gr. 15cm Krotność = 3	m2		
			STARY OCHĘDZYN			
			od km 0+050,00 do km 0+130,00 80,0 * 3,6	m2	288,00	
			Zjazd na osiedle 25,0	m2	25,00	
					RAZEM	313,00
3			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
9 d.3	D.05.03.05a	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych typu AC 11S 50/70 o grubości 5cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,1	m2		
			STARY OCHĘDZYN			
			od km 0+000,00 do km 0+050,00 50,0 * 3,5	m2	175,00	
			Zjazd na osiedle 25,0	m2	25,00	
			A (Suma częściowa)	m2	-----	
					200,00	
			od km 0+050,00 do km 0+130,00 80,0 * 3,5	m2	280,00	
			Zjazd na osiedle 25,0	m2	25,00	
			B (Suma częściowa)	m2	-----	
					305,00	
					RAZEM	505,00
4			D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.4	D.05.01.01	KNNR 6 0112-06 D.05.01.01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm	m2		
			STARY OCHĘDZYN			
			od km 0+000,00 do km 0+050,00 50,0 * 0,5 * 2	m2	50,00	
			od km 0+050,00 do km 0+130,00 80,0 * 0,5 * 2	m2	80,00	
					RAZEM	130,00
5			D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO			
11 d.50	D.M.00.00.0	Kalkulacja własna D.M.00.00.00	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.		
			STARY OCHĘDZYN			
			Tymczasowa organizacja ruchu: ustawienie, utrzymanie, likwidacja wraz z kosztem wykonania projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia; doprowadzenie dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu pierwotnego			

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00