


drabina stalowa z obrczami ochronnymi od wys.3,0m, obrcze w rozstawie max 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie max 0,3m; odl. obrczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m; szer. drabiny min. 50cm, odstępy między szczeblami max 0,3m; odl. drabiny od ściany min. 0,15m; nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznice) drabin wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu

rura spustowa Ø150mm i kosz rynnowy 35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,37

Płyta Kingspan ks1000 xdek quadrocore

opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej patynowanej 0,7mm

rura spustowa Ø150mm i kosz rynnowy 35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami;



brama garażowa przemysłowa segmentowa, prowadzenie normalne ze sprężynami z przodu; automatyczna z możliwością podnoszenia ręcznego, wykonana z systemowych profili aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym,

izolacja przeciwwilgociowa do wysokości cokołu (od poziomu terenu do poziomu +0,9m) na całym obwodzie

odbojnik - słupki stalowy Ø160, wys.120cm, malowany na kolor żółty RAL 1003 w czarne pasy wg normy DIN 4844, zabezpieczony antykorozyjnie

zabudowa pod schodami technicznymi: - plasek - wylewka betonowa 10cm; warstwa wykończeniowa posadzki: impregnat krzemianowy

schody stalowe ocynkowane wg proj.konstr.

Kolorem czerwonym naniesiono zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
-rodzaj pokrycia dachowego
-attyka
-posadowienie

<div>NEOFORMA</div> <div>Studio Projektowe "NEOFORMA"</div> <div>Krzysztof Karaś</div> <div>37-700 Przemyśl, ul. Barska 15</div> <div>tel. (016) 670-53-70 www.przemysl-architekt.pl</div>	Projektant	Branża	Nazwa rysunku		Skala
	A. Tyszczyk Upr. RZ/A-06/10	ARCHITEKTURA	PRZEKRÓJ BB		1 : 100
	Projektant sprawdzający	Temat projektu	Miejsce inwestycji	Inwestor	PROJEKT JRG
	M. Skórka Upr. 3/PKOKK/2018	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu	działka nr 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac św. Floriana 1 37-700 Przemyśl	Nr rysunku
					A-5